

รายละเอียดวงงาน / วงเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ๓๕ วงด แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยจ่ายเงินค่าจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

วงดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๐.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนต้นไม้ ปรับพื้นที่วางผังอาคารที่จะก่อสร้าง ป้ายโครงการ อาคารสำนักงานชั่วคราว รั้วแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและ ที่พักคนงานชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดินงานก่อสร้าง ส่งพร้อมรายงานทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ (หากมี)
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำวงดและแผนงานในวงดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ วงดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

วงดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๒.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเข็มเจาะ ทั้งหมดส่งพร้อมรายงานทดสอบเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำวงดและแผนงานในวงดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ วงดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

วงดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวก การก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำวงดและแผนงานในวงดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ วงดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๑ ชั้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๒ ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้ ๓.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๓ ชั้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๑ และผนังชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป

- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๔ ชั้นชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้ ๓.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๕ ชั้นชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้ ๓.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๖ ชั้นชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้ ๓.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๗ ชั้นชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้ ๓.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้น ๘ ชั้นชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้น ๙ ชั้นชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๓๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้ ๒.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินให้ ๑.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ จะจ่ายเงินให้ ๑.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ จะจ่ายเงินให้ ๒.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ จะจ่ายเงินให้ ๒.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบผนัง ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างต่าง ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ และชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๙๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ จะจ่ายเงินให้ ๑.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๖ ,ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายเงินให้ ๓.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๙,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายเงินให้ ๐.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ และชั้นวางถังน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันซึมหลังคา ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายเงินให้ ๑.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ และชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ จะจ่ายเงินให้ ๑.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ จะจ่ายเงินให้ ๑.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๕๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ จะจ่ายเงินให้ ๒.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ จะจ่ายเงินให้ ๒.๗๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งดวงโคม , สวิตซ์ , เต้ารับ , ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น ๔ , ชั้น ๕ , ชั้น ๖ , ชั้น ๗ , ชั้น ๘ , ชั้น ๙ , ชั้น ๑๐ , ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ จะจ่ายเงินให้ ๕.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น ๓ , ชั้น ๔ , ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ จะจ่ายเงินให้ ๗.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น ๖ , ชั้น ๗ , ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB, LOAD CENTER ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ จะจ่ายเงินให้ ๓.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำประปา CWP1. CWP2 เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตุน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ จะจ่ายเงินให้ ๓.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำประปา CWP1. CWP2 เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตุน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ จะจ่ายเงินให้ ๒.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งหม้อแปลง ๑,๖๐๐ KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟหลักเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ จะจ่ายเงินให้ ๓.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานระบบสาธารณูปโภคและทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานทางเดินหน้าอาคาร (GS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานไฟจราจร และไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ จะจ่ายเงินให้ ๓.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ จะจ่ายเงินให้ ๔.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ จะจ่ายเงินให้ ๘.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๗๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๓๕ รายการ รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๗๑๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน โดยในงวดแรกของการส่งงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเอกสารรับรองควบคุมงานของวิศวกรโยธาโยธา และสถาปนิก ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง
๒. วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงาน

และการส่งงานงวดสุดท้ายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด โดยมีวิศวกร หรือสถาปนิกของผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ
๒. งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด