

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานงวดที่ 1 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 3.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- ติดตั้งป้ายโครงการฯ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ/ไฟ ติดตั้งรั้วแนวเขตก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่ ถมดินพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 7.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ


งานงวดที่ 3 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 7.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 65 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานฐานราก ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 4 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 8.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 85 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานคานรับพื้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นงานโครงสร้างทางลาด
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ



งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานงวดที่ 5 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 7.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 110 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานโครงสร้าง คสล. พื้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นงานโครงสร้างทางลาด
- งานเสาชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 6 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 9.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานคานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 7 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 7.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานโครงสร้าง คสล. พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเสาชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 8 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 8.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานโครงหลังคา ยกเว้นหลังคา คสล. แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนคอมโพสิต)
- งานโครงสร้างทางลาด แล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

ด้าน ผอ.รพช. ร้อยเอ็ด

รพช. ร้อยเอ็ด

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสมค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานงวดที่ 9 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 6.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 210 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานหลังคาโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานร้อยสายไฟ)
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 10 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 6.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 245 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบภายนอก - ภายใน แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งานงวดที่ 11 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 14.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 280 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- งานตกแต่งพื้นผิว ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง/ปลั๊ก แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

งวดที่ 12 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 18.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามตามสัญญา

- ทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานบริเวณ/งานระบบระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลง/งานระบบไฟและระบบส่องสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเวทีและตกแต่งเวที แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทั้งหมดภายในอาคาร แล้วเสร็จ




สจก. มทร.บจ

๑๙ ก.พ.

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- งานอื่นๆ ที่ระบุตามสัญญา แล้วเสร็จครบถ้วน
- เก็บกวาดบริเวณโครงการให้เรียบร้อย
- จัดทำ ส่งตรวจ และได้รับอนุมัติ As Built Drawings และเอกสารคู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของงานตามรายการงานทั้งหมด รวมทั้งการฝึกอบรมผู้ใช้สอยอาคาร และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขต่างๆ กำหนดตามสัญญาให้แล้วเสร็จถูกต้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศ.ดร. นพ.ดร.

ดร.ดร.

ดร.ดร.
Sub.
ดร.ดร.