

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานปรับปรุงอิมจันทร์ คสล. ๒ ชั้น
 - งานปรับปรุงลานสนามกรีฑาและสนามฟุตบอล
 - งานปรับปรุงลานจอดรถ
 - งานปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล
 และงานอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดประกอบการปรับปรุงอาคาร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทนันท์ พลพันธ์
- ๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
- ๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุกฤษฏีษกร เพชรภักดี
- ๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ นรากุลนันท์
- ๗.๕ นายสรารุช ไสยรส

ประธานกรรมการ.....
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ.....



รายการประมาณราคา

โครงการ

ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

งบประมาณปี 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ปร.5 ,ปร.5ก ,ปร.5ข , ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	11,000,000.00	-
	ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานปรับปรุง	11,000,000.00	-
	ราคากลาง (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)	11,000,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(..........)

กรรมการและเลขากำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำความกลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคารับค่าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
A	รายละเอียดงานปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง								
	งานปรับปรุง อัดจันทร์								
	รายการงานอัดจันทร์ และห้องพัก ชั้น 1 และ ชั้น 2								
1	- รื้อประตูและหน้าต่างเดิมพร้อมขนย้ายเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	- รื้อตู้ควบคุมไฟเดิมพร้อมขนย้ายเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (ตู้ควบคุมเล็ก)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
3	- รื้อประตูเหล็กม้วน ขนย้ายเก็บภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
4	- รื้อโคมไฟ ปลั๊กไฟและสวิตช์เดิมพร้อมขนย้ายเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
5	- รื้อระบบท่อมีน้ำดีที่หน้าเสี้ยและท่ออ่างน้ำชั้น 2 ใต้โถงอาคารทั้งหมด ขนย้ายเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	- รื้อรางระบายน้ำที่ชำรุด ขนย้ายเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	- รื้อผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รื้อทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	ขนย้ายทิ้งภายนอก
8	- รื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ รื้อทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ขนย้ายทิ้งภายนอก
9	- รื้อผนังอิฐพร้อมขนย้ายทิ้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ขนย้ายทิ้งภายนอก
10	- รื้อฝ้าเพดานพร้อมขนย้ายทิ้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ขนย้ายทิ้งภายนอก
11	- รื้อกระเบื้องพื้น ห้องน้ำและกระเบื้องพื้น ขนย้ายทิ้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ขนย้ายทิ้งภายนอก
12	- รื้อพื้นหญ้าและหญ้าภายในสนามฟุตบอลพร้อม ขนย้ายทิ้ง ภายในมหาวิทยาลัยฯ	10325.00	ตร.ม.	-	-	7.00	72,275.00	72,275.00	
	ปรับปรุงอัดจันทร์ ชั้น 1								
	งานปรับปรุง ห้องพักผ่อนกีฬา 1และ2								
13	- ทาสีผนังภายในและฝ้าเพดาน รวมน้ำยาอุดที่ปูนเก่า(รื้อผนังรื้อเสฉิ่ง2-3รอบ)	320.00	ตร.ม.	30.00	9,600.00	30.00	9,600.00	19,200.00	
14	- จัดพื้นที่และเคลือบพื้นหินขัดเดิม	208.00	ตร.ม.	10.00	2,080.00	5.00	1,040.00	3,120.00	
15	- ติดตั้งชุดประตู ป3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
16	- ติดตั้งชุดประตู ป4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
17	- ปิดช่องลมด้วยสกรู 1" ด้าน ท่อทาสี โครงคร่าวเหล็กหรืออลูมิเนียมกล่อง	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00	
18	- งานติดตั้งตู้ควบคุม 63A 8 ช่อง พร้อมเชื่อมเมนเดิม(รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	2,180.00	4,360.00	500.00	1,000.00	5,360.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
19	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวยูโฟครอปโต led T8 1x18 w.	16.00	ชุด	500.00	8,000.00	100.00	1,600.00	9,600.00	
20	- ติดตั้งตัวรับ ตามแบบ	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	80.00	800.00	2,300.00	
21	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	4.00	ชุด	115.00	460.00	80.00	320.00	780.00	
22	- ช่องแฉงระบบไฟฟ้า	2.00	งาน	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00	
23	- ผัง 2 ก่ออิฐปิดช่องหน้าต่างเดิมพร้อมตามเรียบ	2.00	งาน	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
24	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00	
	งานปรับปรุง ห้องพัสดุสต็อก 1 และ 2								
25	- ทาสีผนังภายในและฝ้าเพดาน รวมน้ำยารองพื้นปูนเก่า(รองพื้นเ็นรองสีจริง2-3รอบ)	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	30.00	4,500.00	9,000.00	
26	- จัดพื้นที่และเคลือบน้ำยาพื้นหินขัดเดิม	104.00	ตร.ม.	10.00	1,040.00	5.00	520.00	1,560.00	จนถึงภายนอก
27	- ติดตั้งชุดประตู ป2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,000.00	46,000.00	2,000.00	4,000.00	50,000.00	จนถึงภายใน
28	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	1,000.00	2,000.00	30,000.00	จนถึงภายใน
29	- ปิดช่องผนังด้วยสปรอยบอร์ด 1 ด้าน พร้อมทาสี โครงคร่าวเหล็กหรือลูมิเนียมกลอง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	จนถึงภายใน
30	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวยูโฟครอปโต led T8 1x18 w.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	จนถึงภายใน
31	- ติดตั้งตัวรับ ตามแบบ	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	80.00	640.00	1,840.00	
32	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	4.00	ชุด	115.00	460.00	80.00	320.00	780.00	
33	- ช่องแฉงระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	
34	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	200.00	400.00	250.00	500.00	900.00	
35	งานปรับปรุง โถงอาคาร โถงทางเดินเข้าสนาม 1 และ 2 และโรงใต้อาคาร								
36	- ทาสีผนังภายในภายนอกและฝ้าเพดาน รวมน้ำยารองพื้นปูนเก่า(รองพื้นเ็นรองสีจริง2-3รอบ)	310.00	ตร.ม.	30.00	9,300.00	30.00	9,300.00	18,600.00	
37	- งานปูพื้นกระเบื้อง เซรามิก 40x40 ซม รวมวัสดุปูนทราย	67.00	ตร.ม.	280.00	18,760.00	150.00	10,050.00	28,810.00	
38	- จัดพื้นที่และเคลือบน้ำยาพื้นหินขัดเดิม	40.00	ตร.ม.	10.00	400.00	5.00	200.00	600.00	
39	- ติดตั้งชุดประตู ป1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,000.00	1,000.00	17,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
40	- ติดตั้งโคมไฟ เติมน้ำมันใหม่ 2 ชุด ทางเดิน	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
41	- ติดตั้งสวิชท์ 6 ช่อง เปิดทางเดียว 5 เบ็ด 2 ทาง 1	1.00	ชุด	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
42	- งานขยายงานพักชั้นบันไดและชั้นบันได พร้อมพื้นปูกระเบื้องบันได กว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม.	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
43	- งานติดตั้งหม้อน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ ได้ห้องน้ำชั้น 2	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
44	- งานติดตั้ง หม้อน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ ได้ห้องน้ำชั้น 2	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
45	- แคมป์รีดท่อแบบ ไฟแสงเกอร์ ได้ห้องน้ำชั้น 2	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
46	- งานติดตั้งฝาน้ำพาด T-Bar แผงสมาร์ทบอร์ด 60x60 cm. ได้ห้องน้ำชั้น 2 พร้อมโครงคร่าว	22.00	ตร.ม.	240.00	5,280.00	52.00	1,144.00	6,424.00	
47	- งานติดตั้งกล่องครอบท่อที่ด้านซ้ายตามแนวเสาและคาน ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด พร้อมโครงเหล็ก	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
48	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวผูกครอบไฟ led T8 1x18 w.	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
49	- ติดตั้งตัวรับ ตามแบบ	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	80.00	640.00	1,840.00	
50	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	4.00	ชุด	115.00	460.00	80.00	320.00	780.00	
51	- ช่องแฉกระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
52	- ผนัง 2 ก่ออิฐ ฉาบเรียบ	1.00	งาน	14,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	
53	- ติดตั้งชุดประตู ป6 ระบายเอียงตามแบบ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
54	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	250.00	500.00	250.00	500.00	1,000.00	
55	งานปรับปรุง ต่อเติมห้องพักนักกีฬา 1และ2								
55	- คอนกรีต กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC. ลูกบาศก์	10.50	ตร.ม.	2,100.00	22,050.00	345.00	3,622.50	25,672.50	
56	- เหล็ก DB 12 mm. SD40	300.00	กก.	18.60	5,580.00	3.00	900.00	6,480.00	
57	- เหล็ก RB 6 mm. SR 24	120.00	กก.	21.40	2,568.00	3.00	360.00	2,928.00	
58	- ไรร์เมช 4 มม. @ 20cm.	120.00	ตร.ม.	21.40	2,568.00	3.00	360.00	2,928.00	
59	- ไม้แบบ ตะปู ลวดและอื่นๆ	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
60	- ผนัง 2 ก่ออิฐบล็อค	215.00	ตร.ม.	139.00	29,885.00	84.00	18,060.00	47,945.00	
61	- ผนัง 2 ฉาบปูนเรียบ	373.00	ตร.ม.	84.00	31,332.00	87.00	32,451.00	63,783.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
62	- ผนัง 3 ปุกระเบื้อง ผนัง 40x40 ซม. รวมวัสดุปูนทราย+ยาแนว	57.00	ตร.ม.	280.00	15,960.00	180.00	10,260.00	26,220.00	
63	- งานปูพื้นกระเบื้อง เซรามิค 40x40 ซม รวมวัสดุปูนทราย+ยาแนว	94.00	ตร.ม.	280.00	26,320.00	150.00	14,100.00	40,420.00	
64	- งานปูพื้นกระเบื้อง เซรามิค 40x40 ซม. (ชนิดกันลื่นปูห้องน้ำ) รวมวัสดุปูนทราย+ยาแนว	20.00	ตร.ม.	280.00	5,600.00	150.00	3,000.00	8,600.00	
65	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสกรับบอร์ดสีขาว ห้องพัก พร้อมโครงคร่าว	94.00	ตร.ม.	240.00	22,560.00	52.00	4,888.00	27,448.00	
66	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสกรับบอร์ดสีขาว ห้องน้ำ พร้อมโครงคร่าว	20.00	ตร.ม.	240.00	4,800.00	52.00	1,040.00	5,840.00	
67	- งานติดตั้งท่อน้ำดี พร้อมอุปกรณ์	2.00	งาน	2,000.00	4,000.00	1,500.00	3,000.00	7,000.00	
68	- งานติดตั้ง ท่อน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์	2.00	งาน	2,500.00	5,000.00	1,500.00	3,000.00	8,000.00	
69	- งานติดตั้งตู้ควบคุม 63A 10 ช่อง พร้อมเชื่อมเมนใหม่ รางระเอียดตามแบบ (พร้อมรางร้อยสาย 2x2)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	900.00	1,800.00	8,800.00	
70	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 W. กลมฝังฝ้า(ห้องน้ำ)	6.00	ชุด	249.00	1,494.00	115.00	690.00	2,184.00	
71	- ติดตั้งโคมไฟ ด้วยฝาครอบใส led T8 1x18 w.	12.00	ชุด	488.00	5,856.00	115.00	1,380.00	7,236.00	
72	- ติดตั้งเต้ารับ	14.00	ชุด	150.00	2,100.00	80.00	1,120.00	3,220.00	
73	- ติดตั้งสวิชท์	10.00	ชุด	115.00	1,150.00	80.00	800.00	1,950.00	
74	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	212.00	เมตร	15.00	3,180.00	5.00	1,060.00	4,240.00	
75	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	265.00	เมตร	8.00	2,120.00	4.00	1,060.00	3,180.00	
76	- สายไฟ เมน THWA. 50 sq.mm.	85.00	เมตร	30.00	2,550.00	20.00	1,700.00	4,250.00	
77	- รางกาวดัดทองแดง 2.4 ม. ตอกกราวตัวควบคุม 5/8" 16 มม.	2.00	แท่ง	595.00	1,190.00	115.00	230.00	1,420.00	
78	- อุปกรณ์ประกอบกรอการติดตั้งดีสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC 3/4" บนฝ้าเพดานและฝังผนัง 3/8"	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
79	- งานติดตั้งถังโครกชนิดมีหม้อน้ำพัก 2 ชั้น แบบ 2 ระบบ แบบปุ่มกดหลัง 3ลิตร/6ลิตร	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	400.00	1,600.00	11,600.00	
80	- งานติดตั้ง สายฉีดชำระ	4.00	อัน	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
81	- กล่องใส่กระดาษทิชชู	6.00	อัน	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	
82	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้ง และชุดท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้า พร้อมตะป้ออ่าง สายน้ำดี stop valve	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
83	- ราวแขวนผ้า	6.00	อัน	150.00	900.00	70.00	420.00	1,320.00	
84	- งานติดตั้งถังกักน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
85	- ฝักบัวอาบน้ำ (ติดตั้งในห้องน้ำที่มีชักโครก)	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ด.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคารับค่าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
86	- ฝักบัวขนาด 8" แบบ rain chower	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	150.00	300.00	4,000.00	
87	- งานติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	6.00	อัน	125.00	750.00	50.00	300.00	1,050.00	
88	- ติดตั้งกระจกจากเงา 1.00x1.20 กรอบอลูมิเนียมขนาด 4"	2.00	บาน	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
89	- ก่ออิฐปูนเสาขนาด 700 mm.	2.00	อัน	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
90	- ตะแกรงกักเลน ท้องเหลืองซิปโครเมียม	6.00	อัน	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	
91	- ชิ้นวางของพลาสติก สีขาวแบบขี้หมูหรือแบบสี่เหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 3 ซม	6.00	อัน	500.00	3,000.00	115.00	690.00	3,690.00	
92	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบประปา ข้อต่อ ข้อง stop valve กว และอื่นๆ	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
93	- ทาสีน้ำยอลูมิเนียม 100% รองพื้นปูนใหม่ ภายในและภายนอก	373.00	ตร.ม.	30.00	11,190.00	30.00	11,190.00	22,380.00	
94	- ติดตั้งชุดประตู ป5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
95	- ติดตั้งชุดประตู ป6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
96	- ติดตั้งชุดประตู ป7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	2,730.00	16,380.00	400.00	2,400.00	18,780.00	
97	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 2 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	1,000.00	4,000.00	52,000.00	
98	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 9 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	300.00	1,800.00	13,800.00	
99	- ฝ้าโครง metal sheet 0.35 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน 5 มม.	127.00	ตร.ม.	180.00	22,860.00	10.00	1,270.00	24,130.00	
100	- กันสาดหลังคา metal sheet	28.00	เมตร	125.00	3,500.00	10.00	280.00	3,780.00	
101	- ครอบข้างหลังคา metal sheet	13.00	เมตร	125.00	1,625.00	10.00	130.00	1,755.00	
102	- ติดตั้งผนัง metal sheet พร้อมโครงเหล็กด้านข้าง(ผนัง metal sheet)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
103	- เจริญชัย 8" ซิมิต 2m1	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	80.00	1,520.00	4,085.00	
104	- รางระบายน้ำ 6" ติดเจริญชัยพร้อมท่อทั้งตั้งบ่อพัก มีตะแกรงปิดกันนก รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	20.00	เมตร	250.00	5,000.00	100.00	2,000.00	7,000.00	
105	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แผ่นสปรนทอร์มมีรูระบายอากาศ ภายนอก พร้อมโครงคร่าว	2.00	งาน	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
106	- งานติดตั้งเพสเทสิก	2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
107	- เหล็กกล่อง 2"x6" ทน 2.8 มม.	20.00	เมตร	250.00	5,000.00	10.00	200.00	5,200.00	
108	- เหล็กกล่อง 2"x4" ทน 2.3 มม.	104.00	เมตร	200.00	20,800.00	10.00	1,040.00	21,840.00	
109	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" ทน 1.8 มม.	180.00	เมตร	45.00	8,100.00	5.00	900.00	9,000.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาคำนวณนี้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
110	- งานติดตั้งโครงหลังคาและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง รวมงานใส่โครงหลังคา	127.00	ตร.ม.	100.00	12,700.00	150.00	19,050.00	31,750.00	
111	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00	
	งานปรับปรุง ห้องเก็บอุปกรณ์ 1และ2								
112	- คมิ่ง 2 ก่ออิฐถือก่อ	75.00	ตร.ม.	139.00	20,850.00	84.00	12,600.00	33,450.00	
113	- คมิ่ง 2 ฉาบปูนเรียบ	150.00	ตร.ม.	84.00	168.00	87.00	174.00	342.00	
114	- ติดตั้งชุดประตู 19 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	1,500.00	6,000.00	40,000.00	
115	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 7 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
116	- งานทาสีภายนอก (ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่)	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	30.00	3,900.00	7,800.00	
117	- งานทาสีภายในและฝ้า ฝ้า คลส. (ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่)	103.00	ตร.ม.	30.00	3,090.00	30.00	3,090.00	6,180.00	
118	- ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง (เชื่อมเมนบอร์ด)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	250.00	500.00	2,100.00	
119	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	200.00	400.00	200.00	400.00	800.00	
	งานปรับปรุง ห้องน้ำหญิง 1,2 และห้องน้ำชาย 1,2								
120	- ยานแนวผนังกระเบื้องเดิม	340.00	ตร.ม.	5.00	1,700.00	10.00	3,400.00	5,100.00	
121	- ติดตั้งชุดประตู ป8 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	500.00	2,000.00	22,000.00	
122	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสกรูทอร์คสีกว พร้อมโครงคร่าว	55.00	ตร.ม.	240.00	13,440.00	52.00	2,912.00	16,352.00	
123	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 w. .กลมฝังฝ้า(ห้องน้ำ)	8.00	ชุด	225.00	1,800.00	115.00	920.00	2,720.00	
124	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวผู้ฝ้าครอบใส่ led T8 1x18 w. (หน้าห้องนันทนาการเดินสายเพิ่ม 1 ชุด)	4.00	ชุด	488.00	1,952.00	115.00	460.00	2,412.00	
125	- ติดตั้งสวิตช์ ตามแบบ	6.00	ชุด	115.00	690.00	80.00	480.00	1,170.00	
126	- งานทาสี ภายในภายนอก	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
127	- งานติดตั้งขั้วโครงกั้นคิมม่อน้ำพัก 2 ชั้น แบบ 2 ระบบ แบบปูนกทหลัง 3ลิตร/6ลิตร	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	400.00	4,000.00	29,000.00	
128	- งานติดตั้ง สายฉีดชำระ	10.00	อัน	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
129	- กล่องใส่กระดาษทิชชู	12.00	อัน	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	

(Handwritten signature and date)
 ๑๖/๓/๖๙

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
130	- ติดตั้งอ่างล้างหน้ารุ่นเดิมฝั่งคนเดิน และชุดท่อน้ำทิ้ง พร้อมตะลืออ่าง สายน้ำดี stop valve	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	300.00	2,400.00	14,400.00	
131	- ราวแขวนผ้า	10.00	อัน	150.00	1,500.00	70.00	700.00	2,200.00	
132	- งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	70.00	560.00	2,160.00	
133	- ก๊อกน้ำแบบปิด โป๊ปสภาวะชาย พร้อมท่ออ่อนแบบสายน้ำดี ต่อลงโถปัสสาวะ(เดิมทำความสะดวก)	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00	
134	- งานติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น(เดินท่อใหม่)	6.00	อัน	125.00	750.00	50.00	300.00	1,050.00	
135	- ติดตั้งถาดรองจากเงา 1.00x1.20 กรอบอลูมิเนียมขอบขาว 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	
136	- กล่องใส่สุขภัณฑ์ขนาด 700 mm.	4.00	อัน	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
137	- ตะแกรงถักกลั่น ทองเหลืองชุบโครมเมี่ยม(ติดตั้งจำนวนเท่าเดิม)	2.00	อัน	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
138	- ติดตั้งชุดประตู ห้องน้ำสำเร็จรูปภายใน ชนิด PVC สีและลวดลายเสมือนภายหลัง	10.00	ชุด	7,000.00	70,000.00	500.00	5,000.00	75,000.00	
139	- งานปูพื้นกระเบื้อง เซรามิค 40x40 ซม. (ชนิดกันลื่นปูห้องน้ำ) รวมวัสดุ(ใช้ปูภาวแบบชนิดปูเปียกแนว	56.00	ตร.ม.	280.00	15,680.00	150.00	8,400.00	24,080.00	
140	- เดินระบบน้ำแบบคอบทั้งหมดและมีรางแอร์ครอบท่อเพื่อความสวยงาม	2.00	รายการ	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	
141	- อุปกรณ์ประกอบกรติดตั้งระบบประปา ข้อต่อ ข้อง stop valve กว และอื่นๆ	2.00	รายการ	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
142	- ทำความสะอาด	2.00	งาน	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00	
	ปรับปรุงอินฟันทร ชั้น 2								
	งานปรับปรุง โถงบันไดทางขึ้น ชั้น 2 และโรงโพงทางเดินชั้น 2								
143	- ทาสีน้ำยอลิติก 100 % รองพื้นปูนเก่า	118.00	ตร.ม.	30.00	3,540.00	30.00	3,540.00	7,080.00	
144	- ทาสีฝ้าเพดาน	43.00	ตร.ม.	30.00	1,290.00	30.00	1,290.00	2,580.00	
145	- ซ่อมแซมพื้นยาแนวใหม่ และขัดพื้นเคลือบน้ำยาพื้นเดิมและบับเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
146	- ติดตั้งชุดประตู ป6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
147	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
148	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. งานเรียบทาสี ชนิดกันชื้น พร้อมโครงคร่าว	43.00	ตร.ม.	300.00	12,900.00	70.00	3,010.00	15,910.00	
149	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวอยู่ยกรอบไฟ Led T8 1x18 w.	2.00	ชุด	488.00	976.00	115.00	230.00	1,206.00	
150	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 w. กลมสีฟ้า(โพงบันได)	2.00	ชุด	225.00	450.00	115.00	230.00	680.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
151	- ติดตั้งโคมไฟหัวเสา แบบส่องขึ้นบนและลงล่าง พร้อมหลอด led 15 w.	8.00	ชุด	600.00	4,800.00	115.00	920.00	5,720.00	
152	- ติดตั้งเต้ารับ ตามแบบ	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
153	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	3.00	ชุด	115.00	345.00	80.00	240.00	585.00	
154	- ติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
155	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	100.00	เมตร	15.00	1,500.00	5.00	500.00	2,000.00	
156	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC เดินลอย	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
157	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	งานปรับปรุง ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 2								
158	- ทาสีน้ำยอกสีดี 100 % รองพื้นปูนเก่า ทากายไป	45.00	ตร.ม.	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	2,700.00	
159	- ทาสีฝ้าเพดาน	16.00	ตร.ม.	30.00	480.00	30.00	480.00	960.00	
160	- ซ่อมแซมพื้นยาแนวใหม่ และขัดพื้นเคลือบนำยาพื้นเดิมและบันไดเดิม	1.00	งาน	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	
161	- ติดตั้งชุดประจุ p12 ระบายเย็ดตามแบบ (รวมหมั่นงบปิดด้านข้างและด้านบน)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
162	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 3 ระบายเย็ดตามแบบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
163	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 4 ระบายเย็ดตามแบบ	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	
164	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 4 ระบายเย็ดตามแบบ	16.00	ตร.ม.	240.00	3,840.00	52.00	832.00	4,672.00	
165	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสนับร็อบอร์ดสีขาว พร้อมโครงคร่าว	2.00	ชุด	225.00	450.00	115.00	230.00	680.00	
166	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 W. กลมฝังมี(โถงบันได)	52.00	เมตร	15.00	780.00	5.00	260.00	1,040.00	
167	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	27.00	เมตร	8.00	216.00	4.00	108.00	324.00	
168	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC บนฝ้าเพดานและหมั่นง	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
169	- ติดตั้งเต้ารับ ตามแบบ	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
170	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	1.00	ชุด	115.00	115.00	80.00	80.00	195.00	
171	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานปรับปรุง ห้องรับรอง ชั้นที่ 2								
172	- ก่ออิฐบล็อดปิดหน้าต่าง งานเรียบทาสี	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	200.00	600.00	1,800.00	
173	- ซ่อมแซมพื้นยาแนวใหม่ และขัดพื้นเคลือบยาพื้นเดิมและบันไดเดิม	1.00	งาน	800.00	800.00	700.00	700.00	1,500.00	
174	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. งานเรียบทาสี ชนิดกันชื้น พร้อมโครงคร่าว มีกล่องซ่อนไฟ	87.00	ตร.ม.	320.00	27,840.00	75.00	6,525.00	34,365.00	
175	- งานติดตั้งตู้ควบคุม 63A 14 ช่อง พร้อมเชื่อมเมนใหม่ รายละเอียดตามแบบ (พร้อมรางร้อยสาย 2x4)	1.00	ชุด	4,750.00	4,750.00	900.00	900.00	5,650.00	
176	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 W. กลมฝังฝ้า(ห้องน้ำ)	14.00	ชุด	225.00	3,150.00	115.00	1,610.00	4,760.00	
177	- ติดตั้งโคมไฟ panel led 42 w. (slim) ขนาด 30x120 cm. ฝังฝ้าเพดาน	13.00	ชุด	1,050.00	13,650.00	135.00	1,755.00	15,405.00	
178	- ติดตั้งไฟเส้น RGB led ช่องฝ้าเพดาน เปลี่ยนสีได้ ยาวตลอดแนว	28.00	เมตร	150.00	4,200.00	80.00	2,240.00	6,440.00	
179	- ติดตั้งเต้ารับ ใหม่	5.00	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
180	- ติดตั้งสวิชท์ ใหม่	5.00	ชุด	115.00	575.00	80.00	400.00	975.00	
181	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	120.00	เมตร	15.00	1,800.00	5.00	600.00	2,400.00	
182	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	190.00	เมตร	8.00	1,520.00	4.00	760.00	2,280.00	
183	- สายไฟ วน THWA. 50 sq.mm.	40.00	เมตร	30.00	1,200.00	20.00	800.00	2,000.00	
184	- แท่งการวัดทองแดง 2.4 ม. ดอกราววัดควบคุมพร้อมสายทองแดงขนาดมาตรฐานการติดตั้ง	1.00	ชุด	595.00	595.00	115.00	115.00	710.00	
185	- อุปกรณ์ประกอบกรติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC บนฝ้าเพดานและผนัง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
186	- สีกฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	30.00	3,720.00	30.00	3,720.00	7,440.00	
187	- ทาสีน้ำยอลีติก 100 % รองพื้นปูนเก่า ทากายใน	116.00	ตร.ม.	30.00	3,480.00	30.00	3,480.00	6,960.00	
188	- ติดตั้งชุดประตูป 6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
189	- ติดตั้งชุดประตู ป 11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
190	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00	
191	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	งานปรับปรุง ห้องครัว ชั้นที่ 2								
192	- ทาสีน้ำยอลีติก 100 % รองพื้นปูนเก่า ทากายใน	42.00	ตร.ม.	30.00	1,260.00	30.00	1,260.00	2,520.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามคั้งมีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
193	- ซ่อมแซมพื้นยาแนวใหม่ และซัดพื้นเคลือบน้ำยาพื้นเดิมและบันไดเดิม	1.00	งาน	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	
194	- ติดตั้งชุดประตู ปู10 รายละเอียดตามแบบ (รวมผนังปิดด้านข้างและด้านบน)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
195	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
196	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสกรับบอร์ดสีขาว พร้อมโครงร่าง	13.00	ตร.ม.	240.00	3,120.00	52.00	676.00	3,796.00	
197	- สายไฟ THWA. 1x2.5 sq.mm.	36.00	เมตร	15.00	540.00	5.00	180.00	720.00	
198	- สายไฟ THWA. 1x1.5 sq.mm.	48.00	เมตร	8.00	384.00	4.00	192.00	576.00	
199	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC บนฝ้าเพดานและผนัง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
200	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 W. กลมฝังฝ้า	2.00	ชุด	225.00	450.00	115.00	230.00	680.00	
201	- ติดตั้งตัวรับ ตามแบบ	2.00	ชุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
202	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	1.00	ชุด	115.00	115.00	80.00	80.00		
203	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	งานปรับปรุง ห้องน้ำห้องรับรอง 1 และ 2 ชั้นที่ 2								
204	- ติดตั้งจึงล้างจาน 2 หลุม พร้อมทั้งทากาน 1 ที่ พร้อมขา และก๊อกรัน(สแตนเลส) อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
205	- ซ่อมแซมผนังเดิมพร้อมยาแนวผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม	89.00	ตร.ม.	5.00	445.00	10.00	890.00	1,335.00	
206	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar 60x60 แผ่นสกรับบอร์ดสีขาว ห้องน้ำ พร้อมโครงร่าง	22.00	ตร.ม.	240.00	5,280.00	52.00	1,144.00	6,424.00	
207	- ติดตั้งชุดประตู ปู8 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	1,000.00	4,000.00	24,000.00	
208	- ติดตั้งชุดหน้าต่าง 8 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
209	- งานติดตั้งโคมไฟ LED panel 8 นิ้ว 24 W.กลมฝังฝ้า	8.00	ชุด	225.00	1,800.00	115.00	920.00	2,720.00	
210	- ติดตั้งสวิชท์ ตามแบบ	6.00	ชุด	115.00	690.00	80.00	480.00	1,170.00	
211	- ติดตั้งตัวรับ ตามแบบ	2.00	ชุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
212	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	36.00	เมตร	15.00	540.00	5.00	180.00	720.00	
213	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	64.00	เมตร	8.00	512.00	4.00	256.00	768.00	
214	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC บนฝ้าเพดานและผนัง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

Signature

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาคำนวณเป็นราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
215	- งานทาสี ภายใน	1.00	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
216	- งานติดตั้งขั้วโคจรกษนิคมที่มีหม้อน้ำพัก 2 ชั้น แบบ 2 ระบบ แบบปุ่มกดหลัง 3ลิตร์/6ลิตร์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
217	- งานติดตั้ง สายดีซ่าน	2.00	อัน	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
218	- กล่องใส่กระดาษทิ้ง	4.00	อัน	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
219	- ติดตั้งอ่างล้างหน้ารุ่นเดิมฝั่งคานเตอร์ และชุดท่อน้ำทิ้ง พร้อมเสติดอ่าง สายน้ำดี stop valve	3.00	ชุด	1,850.00	5,550.00	300.00	900.00	6,450.00	
220	- ราวแขวนผ้า	2.00	อัน	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
221	- งานติดตั้งก้อนอ่างล้างหน้า สแตนเลส 304 ขนาด สูง 15.6 cm. กว้าง 3.2 cm. ลึก 16.9 cm.	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	135.00	405.00	2,955.00	
222	- ติดตั้งปลั๊กหัวโลโก้สวาทชาย (ใช้โถปัสสาวะเดิมทำความสะอาด) ชนิดใหญ่และกวด 45 องศา	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
223	- งานติดตั้งก้อนล้างพื้น(เดิมใหม่) ด้านล่างคานเตอร์	2.00	อัน	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
224	- ติดตั้งกระจกเงา 1.00x1.20 ม. กรอบอลูมิเนียมขอบขาว 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
225	- ติดตั้งกระจกเงา 1.50x2.20 ม. กรอบอลูมิเนียมขอบขาว 4"	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
226	- กล่องใส่สบู่เหลวแบบกด ขนาด 700 ml.	2.00	อัน	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
227	- ตะแกรงดักเส้น ทองเหลืองชุบโครเมียม(ติดตั้งตำแหน่งเดิมจำนวนเท่าเดิม)	2.00	อัน	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
228	- งานปูพื้นกระเบื้อง เกรนิต 40x40 ซม. (ชนิดกันลื่นปูห้องน้ำ) รมวัสดุปูทราย + ยานแนว	21.00	ตร.ม.	280.00	5,880.00	150.00	3,150.00	9,030.00	
229	- ซ่อมแซมระบบน้ำแบบฝังผนังเดิมและเปลี่ยนเป็นทองเหลืองก่อนต่อเข้าสู่กรรณทุกจุด(รวมซ่อมกระเบื้อง)	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
230	- อุปกรณ์ประกอบกรรณติดตั้งระบบประปา ข้อต่อ ข้องอ stop valve กาว และอื่นๆ น้ำทิ้งและน้ำดี	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
231	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	
	งานปรับปรุง ระเบียบกันสาด ชั้นที่ 2								
232	- ทาสีน้ำยอลีติก 100 % รองพื้นปูนเก่า สีภายนอก	42.00	ตร.ม.	30.00	1,260.00	30.00	1,260.00	2,520.00	
233	- ซ่อมแซมพื้นยาแนวใหม่ และขัดพื้นเคลือบน้ำยาพื้นเดิม	1.00	งาน	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	
234	- ติดตั้งชุดประตู ป8 รายละเอียดตามแบบ (รวมผนังงับปิดด้านข้างและด้านบน)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
235	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แผ่นสมาร์ทบอร์ด มีรูระบายอากาศ พร้อมโครงคร่าว (รวมหลังคาที่ต่อเพิ่มเติม)	51.00	ตร.ม.	260.00	13,260.00	75.00	3,825.00	17,085.00	
236	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	38.00	เมตร	8.00	304.00	4.00	152.00	456.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
237	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งเดินสายไฟ สายไฟเดินในท่อPVC บนฝ้าเพดาน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
238	- ติดตั้งโคมไฟ ตัวผู้ครอบโคมไฟ Led T8 1x18 w. กันน้ำและกันแมลง	3.00	ชุด	488.00	1,464.00	115.00	345.00	1,809.00	
239	- ติดตั้งไฟฟลูออโรไลต์ LED 400 W. IP66 ที่ตำแหน่งเดิม ใช้สายไฟเดิม (สวิตช์และพนักากาไฟเปลี่ยนใหม่)	4.00	ตัว	3,200.00	12,800.00	400.00	1,600.00	14,400.00	
240	- ติดตั้งสวิตช์ ตามแบบ	1.00	ชุด	115.00	115.00	80.00	80.00	195.00	
241	- ฝ้าสังกะสี metal sheet 0.35 มม.	17.00	ตร.ม.	145.00	2,465.00	10.00	170.00	2,635.00	
242	- ครอบข้าง metal sheet	2.40	เมตร	100.00	240.00	10.00	24.00	264.00	
243	- เชิงชาย 8" ชนิด Zini (รวมค้ำยันข้าง)	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	80.00	1,600.00	4,300.00	
244	- เหล็กทอกลม 2 1/2" หน้า 2.3 มม.	54.00	เมตร	87.00	4,698.00	8.00	432.00	5,130.00	
245	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หน้า 1.5 มม.	49.00	เมตร	55.00	2,695.00	6.00	294.00	2,989.00	
246	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หน้า 1.5 มม.	34.00	เมตร	40.00	1,360.00	5.00	170.00	1,530.00	
247	- งานติดตั้งโครงหลังคาและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง รวมงานสีโครงหลังคา	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00	
248	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	งานปรับปรุง งานภายนอกงานระบบสุขาภิบาลและอื่น ๆ อดจันทร์								
249	' - ทาสีน้ำออกสีดิล ชนิดทากายนอก 100 % รองพื้นปูนเก่า (ภายนอกทั้งหมดไม่ทาปูนฉาบชั้นเอ็ดจันทร์)	1228.00	ตร.ม.	30.00	36,840.00	30.00	36,840.00	73,680.00	
250	- ติดตั้งรางระบายน้ำไวทิล 6 " สำเร็จรูป พร้อมฝาปิดกับไม้ พร้อมอุปกรณ์	17.00	เมตร	450.00	7,650.00	200.00	3,400.00	11,050.00	
251	- ท่อ ระบายน้ำ PVC สีขาว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและยึด	1.00	รายการ	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
252	- ถังเก็บน้ำดี 2,000 ลิตร ชนิดตั้งบนดิน ไปเบอร์กลาส มอก.	3.00	รายการ	7,380.00	22,140.00	516.00	1,548.00	23,688.00	
253	- บ่อพักน้ำ ใส่ท่อ คลส. ขนาด 40 ซม.	3.00	บ่อ	1,800.00	5,400.00	200.00	600.00	6,000.00	
254	- บ่อพักน้ำ ใส่ท่อ คลส. ขนาด 60 ซม.	8.00	บ่อ	2,500.00	20,000.00	250.00	2,000.00	22,000.00	
255	- ฝาปิดบ่อพักน้ำ คลส. ใส่บ่อพัก ขนาด 40 ซม.	3.00	ฝา	400.00	1,200.00	50.00	150.00	1,350.00	
256	- ฝาปิดบ่อพักน้ำ คลส. ใส่บ่อพัก ขนาด 60 ซม.	8.00	ฝา	600.00	4,800.00	50.00	400.00	5,200.00	
257	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดฝังใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร ไม่ี้อากาศ	2.00	ชุด	8,250.00	16,500.00	500.00	1,000.00	17,500.00	
258	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดิม ชุดล้างปฏิบัติการและซ่อมแซมที่ชำรุด ฝาถังเปลี่ยนใหม่	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	3,500.00	10,500.00	12,000.00	

(Handwritten signature and notes)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
259	- บ่อกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 80 ซม. (ชุดละ 6 ท่อน มี 3ชุดพร้อมแผ่น คสล. ปิดแบบมีรูจุดสิ่งปฏิกูล	18.00	ท่อน	280.00	5,040.00	100.00	1,800.00	6,840.00	
260	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dim 40 ซม. มอก. ชั้น 3	27.00	ท่อน	553.00	14,931.00	50.00	1,350.00	16,281.00	
261	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dim 60 ซม. มอก. ชั้น 3	70.00	ท่อน	842.00	58,940.00	70.00	4,900.00	63,840.00	
262	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.50	ลบ.ม.	1,400.00	4,900.00	345.00	1,207.50	6,107.50	
263	- ทรายอัดแน่น	7.00	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	104.00	728.00	3,528.00	
264	- งานวางท่อและอุปกรณ์และ ชุดลอก ยาแนวท่อ ลงบ่อซีเมนต์ และอื่นๆเกี่ยวกับกริดติดตั้ง คสล.	1.00	รายการ	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
265	- แกลบถมบ่อซีเมนต์	60.00	กระสอบ	30.00	1,800.00	10.00	600.00	2,400.00	
266	- ติดตั้งท่อน้ำดี PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
267	- ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
268	- ติดตั้งท่อน้ำไฮโดรค PVC ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
269	- อุปกรณ์ติดตั้งและ ข้อต่อต่างๆ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ให้ใช้คุณภาพแบบขนิมटना	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
270	- อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆและเครื่องปรับอากาศ	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	
271	- ฟิล์มครอบบ่อน้ำ มีกยูงแฉลอค	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	3,000.00	
272	- ต่อเติมที่นั่งประธาน ขยายผนังก่ออิฐแดงภายในที่ที่นั่ง ยกพื้นเทียบของเดิม พื้นใช้วัสดุเทียบของเดิม	1.00	รายการ	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
273	- แก้วอิฐพลาสติก เกรด A สีขาว	300.00	ตัว	249.00	74,700.00	5.00	1,500.00	76,200.00	
274	- ผนัง บอร์ดด้านหลังที่นั่งประธาน เสริมโครงเหล็ก กรุแผ่นสปรนบอร์ดหนา 6 มม.2ด้าน 9.2x2.4 ม. ทาสี	1.00	รายการ	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
275	- ซ่อมแซมหลังคาตามหลังที่ชำรุด และหลังคาตัว	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
276	- ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรไลท์ LED 400w. 34,000ลูเมน IP 66 ระยะส่อง 40 เมตร แสงสีขาว (พ่นอีเอ็มจิ๊งค์)	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	500.00	3,000.00	22,200.00	
B	งานปรับปรุง กิจการปะมาณสถานและสนามฟุตบอล								
277	- ซ่อมแซมรางระบายน้ำเดิม และทำความสะอาด	400.00	เมตร	10.00	4,000.00	10.00	4,000.00	8,000.00	
278	- ซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำเดิม และทำความสะอาดบ่อพัก A,B,C	18.00	บ่อ	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00	3,600.00	
279	- ติดตั้งฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และฝาปิดบ่อพักน้ำ A,B,C ที่ชำรุด	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
280	- ติดตั้ง ฝารางระบายน้ำ 1 ลำที่รับสู้งรงระบายน้ำ	220	เมตร	200.00	44,000.00	50.00	11,000.00	55,000.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสิบลำค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
281	- ติดตั้ง แก้ไขฝากระเบื้อง สำหรับผู้ใช้งานระบายน้ำ	180	เมตร	200.00	36,000.00	50.00	9,000.00	45,000.00	
282	- ถมดินปรับระดับพร้อมติดตั้งแบริดจ์ ไม้เนื้อแข็ง 7-10 ซม. รวมแบริดจ์เป็นทางรถเข้า	965.00	ลบ.ม.	60.00	57,900.00	20.00	19,300.00	77,200.00	
283	- แกลบดำและปุ๋ยคอก	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
284	- ปลูกหญ้าหน้าบ่อเติมพื้นที่ที่ไม่เป็นช่องว่าง	8,020.00	ตร.ม.	20.00	160,400.00	10.00	80,200.00	240,600.00	
285	- ปรับทรายไม่น้อยกว่า 90 คิว หลังปลูกหญ้า (รวมขนย้ายเข้าสนาม)	90.00	ลบ.ม.	400.00	36,000.00	200.00	18,000.00	54,000.00	
286	- รั้วน้ำ ปรับทรายปรับพื้นที่เรียบ ทุเลาหญ้าไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังปลูกหญ้าแล้วเสร็จ	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
287	- หินคลุกพร้อมบดอัด พื้นลานกรีฑา หน้า 7 ซม. รวมเครื่องจักร	133.00	ลบ.ม.	738.00	98,154.00	100.00	13,300.00	111,454.00	
288	- พื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 5 ซม. ใช้หินเกล็ด ในกากรทำแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,893.00	ตร.ม.	474.00	897,282.00	-	-	897,282.00	
289	- marking plate มาตรฐาน IAAF ติดตั้ง ตามแนวฟุตบอลลูกกลม	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
290	- ติดเส้นลู่วิ่งใหม่ ทั้งเส้นลู่วิ่งเดิม ทั้งหมด รวมเส้นที่ตีใหม่	1.00	งาน	70,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	
291	- ติดเส้นพุ่งหลอน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
292	- กระโดดค้ำถ่อ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
293	- วงกลมพุ่มน้ำหนัก	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
294	- วงกลมข่วงซ้อน ขวางจักร	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	
295	- ปอทรายกระโดดไกล และเข่งก้าวกระโดด พร้อมทราย	1.00	บ่อ	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
296	- ฟ้รางเหล็กบ่อทรายกระโดดไกล และเข่งก้าวกระโดด	1.00	บ่อ	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
297	- บ่อวีบาก	1.00	บ่อ	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
298	- รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดกันสนามฟุตบอลและลานกรีฑา	107.00	เมตร	350.00	37,450.00	100.00	10,700.00	48,150.00	
299	- ขอบคู่อบอบก	335.00	เมตร	200.00	67,000.00	100.00	33,500.00	100,500.00	
300	- ทำความสะอาดรางระบายน้ำได้จนถึงหลังมีหลังคา และทำน้ำอัดเงินที่หลังคา	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
301	- ทิ้งพักสำรอง พื้นสีโครงสร้าง เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งเก้าอี้เทียบของเดิม	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	2,000.00	8,000.00	48,000.00	
302	- เสาค้ำสนามฟุตบอลเดิมพันสีใหม่ พร้อมติดตั้งตาข่ายใหม่และติดตั้งเสาเดิม (1 ชุดมี 2 ประตู)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
303	- รถดีเอสสนามฟุตบอล	1.00	คัน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
304	- งานทดสอบความหนาแน่นหลังการบดอัดของดิน	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ค.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ค.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
C	งานที่จอดรถ								
305	- ถางป่า ขุดต่อ ขนย้ายทิ้งหลังรั้วสนามฟุตบอล	5,780.00	ตร.ม.	-	-	5.00	28,900.00	28,900.00	
306	- ถมดิน ปรับระดับ	3,561.00	ลบ.ม.	60.00	213,660.00	20.00	71,220.00	284,880.00	
307	- ชุดดินถมกลับ รวมงานขุดวางท่อ	174.00	ลบ.ม.	-	-	50.00	8,700.00	8,700.00	
308	- ทราดยาบรอนพื้น ลานจอดรถ(รวมรองพื้นงานท่อ)	98.00	ลบ.ม.	400.00	39,200.00	104.00	10,192.00	49,392.00	
309	- คอนกรีตหยบ 1:3:5 (รวมปรับพื้นงานท่อ)	10.00	ลบ.ม.	1,400.00	14,000.00	345.00	3,450.00	17,450.00	
310	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c=240 ksc.) ทรงลูกท้อ กวกับขอบ คสล.	372.50	ลบ.ม.	2,100.00	782,250.00	345.00	128,512.50	910,762.50	
311	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	82.00	กก.	21.40	1,754.80	3.00	246.00	2,000.80	
312	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (DOWEL BAR)+คันขอบ คสล.	2,774.00	กก.	21.50	59,641.00	3.00	8,322.00	67,963.00	
313	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	603.00	กก.	18.60	11,215.80	3.00	1,809.00	13,024.80	
314	- เหล็ก Wive mesh 4 มม.@ 0.20 m.	3,845.00	ตร.ม.	21.40	82,283.00	3.00	11,535.00	93,818.00	
315	- สวดผูกเหล็ก	68.00	กก.	35.00	2,380.00	2.00	136.00	2,516.00	
316	- ตะปู	42.00	กก.	50.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
317	- ไม้แบบ	165.00	ตร.ม.	120.00	19,800.00	100.00	16,500.00	36,300.00	
318	- เหล็กกล่อง 2"x4" ความหนา 2.8 มม.	386.00	ม.	150.00	57,900.00	6.00	2,316.00	60,216.00	
319	- เหล็กแป๊บกลมดำ 4" ความหนา 3.2 มม.	204.00	ม.	200.00	40,800.00	7.00	1,428.00	42,228.00	
320	- เหล็กแป๊บกลมดำ 2 1/2" ความหนา 2.5 มม.	125.00	ม.	110.00	13,750.00	5.00	625.00	14,375.00	
321	- งานติดตั้งเหล็ก 4" ขึ้นด้าย ไม่มีรอยเชื่อม	20.00	ตัว	-	-	1,000.00	20,000.00	20,000.00	
322	- เหล็ก J Bolt 16 มม. J bolt M 16x600 มม.	80.00	ตัว	170.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
323	- แผ่นเพสเหล็ก ขนาดตามแบบ	20.00	อัน	648.00	12,960.00	200.00	4,000.00	16,960.00	
324	- เมทัลชีท 0.35 มม. เล็กสี่เหลี่ยม	562.00	ตร.ม.	145.00	81,490.00	10.00	5,620.00	87,110.00	
325	- เมทัลชีท ปิดด้านข้าง	52.00	ม.	100.00	5,200.00	10.00	520.00	5,720.00	
326	- สังกะสีม+สีน้ำมัน	168.00	ตร.ม.	40.00	6,720.00	35.00	5,880.00	12,600.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
327	- ประกอบโครงหลังคา และอุปกรณ์การติดตั้ง	562.00	ตร.ม.	20.00	11,240.00	120.00	67,440.00	78,680.00	
328	- คอนกรีตกับสื่อ	64.00	ม.	100.00	6,400.00	100.00	6,400.00	12,800.00	
329	- เทรียูกลุม 4" ปิดหัว เหล็กกลม BS-M 4"	40.00	อัน	50.00	2,000.00	5.00	200.00	2,200.00	
330	- วัสดุทรายย่อย ยางมะตอย	730.00	เมตร	15.00	10,950.00	10.00	7,300.00	18,250.00	
331	- ตัด joint รอยต่อ	730.00	เมตร	5.00	3,650.00	10.00	7,300.00	10,950.00	
332	- งานตีเส้นที่จอดรถ และเส้นจราจร	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
333	- ป่อพื้หน้า ใส่ท่อ ขนาด 80 cm.	7.00	ป่อ	3,700.00	25,900.00	300.00	2,100.00	28,000.00	
334	- ป่อพื้หน้า ใส่ท่อ ขนาด 40 cm.	7.00	ป่อ	1,800.00	200.00	200.00	1,400.00	1,600.00	
335	- ผาปิดป่อพื้หน้า คลส. ใส่ป่อพื้ ขนาด 80 cm.	7.00	ผา	800.00	5,600.00	70.00	490.00	6,090.00	
336	- ผาปิดป่อพื้หน้า ตะแกรงเหล็ก ใส่ป่อพื้ ขนาด 40 cm.	7.00	ผา	1,000.00	7,000.00	200.00	1,400.00	8,400.00	
337	- ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Dim 80 cm.	59.00	ท่อน	1,620.00	95,580.00	100.00	5,900.00	101,480.00	
338	- ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Dim 40 cm.	35.00	ท่อน	553.00	19,355.00	50.00	1,750.00	21,105.00	
339	- งาน ยานพาหนะ คลส. วางท่อ คลส. และอื่นๆเกี่ยวกับการติดตั้ง ท่อและป่อพื้	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
340	- ตั้งเก็บน้ำดี 2,000 ลิตร ชนิดตั้งใต้ดิน	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	500.00	1,000.00	20,000.00	
341	- ดินปลูก (สำหรับปลูกหญ้าและต้นไม้)	500.00	ถุง	15.00	7,500.00	5.00	2,500.00	10,000.00	
342	- แกลบดำ (สำหรับปลูกหญ้าและต้นไม้)	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
343	- ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	300.00	ตร.ม.	20.00	6,000.00	10.00	3,000.00	9,000.00	
344	- ปลูกต้นทุเรียน (ความสูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร)	63.00	ต้น	200.00	12,600.00	50.00	3,150.00	15,750.00	
345	- โคมไฟถนนโคมไฟ LED 300W เสาเหล็กกึ่งเตี้ยกึ่งสูง 4 เมตร พร้อมต่อม่อ คลส. ตามแบบ	15.00	ชุด	8,250.00	123,750.00	500.00	7,500.00	131,250.00	
346	- โคมไฟพื้นผู้กันน้ำกันแสง แบบกึ่งแอลซีแอลซี ผาครอบใส่ IP65 หลอด LED T8 1x18 W.	16.00	ชุด	550.00	8,800.00	115.00	1,840.00	10,640.00	
347	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	192.00	เมตร	8.00	1,536.00	4.00	768.00	2,304.00	
348	- ท่อร้อยสายไฟ สีขาว 3/8"	30.00	ท่อน	25.00	750.00	10.00	300.00	1,050.00	
349	- สายไฟ NYY 2x1.5 sq.mm.	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	20.00	1,000.00	3,000.00	
350	- สายไฟ NYY 2x2.5 sq.mm. ต่อไปขี้น้ำ	40.00	เมตร	55.00	2,200.00	20.00	800.00	3,000.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคารับค่านิ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
351	- สายเมน THWA. 1x50 sq.mm. (เชื่อมต่อเสาไฟใกล้ที่สุด)	30.00	เมตร	30.00	900.00	20.00	600.00	1,500.00	
352	- งานติดตั้งตู้ควบคุม 63A 6 ช่อง พร้อมเชื่อมเมนเสาไฟใกล้ที่สุด	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	500.00	500.00	2,680.00	
353	- แท่งกาวท่อทองแดง 2.4 ม. ดอกกราวด์ตู้ควบคุม 5/8" 16 มม.	1.00	แท่ง	595.00	595.00	115.00	115.00	710.00	
354	- ตู้พลาสติกกันน้ำแบบมีกุญแจล็อก ติดตั้งใต้หลังคาโรงจอดรถ	1.00	ชุด	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
355	- อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินลอยท่อไฟ 3/8" พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
356	- ย้ายแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งใหม่ ตำแหน่งกำหนดหน้างาน(ได้แจ้งให้พบติดตั้งปั้มน้ำ ลานจอดรถ 2 ตัว)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
357	- ย้ายเสาไฟแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ต้น	1,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	
358	- สวิตซ์แสงอัตโนมัติ ติดตั้ง LP1.LP2	2.00	ชุด	200.00	400.00	115.00	230.00	630.00	
359	- ป้าย ทางเข้า-ทางออก ขนาด 1.20x0.60m. แบบ 2 ด้าน แบบขาคู่ ขาสูง	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00	
360	- รางคลุมปั้มน้ำ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00	
361	- ประตูน้ำ 1" (บอลวาล์ว PVC)	7.00	ตัว	75.00	525.00	5.00	35.00	560.00	
362	- ประตูน้ำ 2" (บอลวาล์ว PVC)	2.00	ตัว	200.00	400.00	5.00	10.00	410.00	
363	- ท่อน้ำ PVC 2" Class 13.5	45.00	ท่อน	265.00	11,925.00	5.00	225.00	12,150.00	
364	- ท่อน้ำ PVC 1" Class 13.5	65.00	ท่อน	74.00	4,810.00	5.00	325.00	5,135.00	
365	- ท่อน้ำ PVC 1/2" Class 13.5	14.00	ท่อน	75.00	1,050.00	5.00	70.00	1,120.00	
366	- สปริงเกอร์ ขนาดเล็กหรือกลาง มีวาล์วน้ำ เปิด-ปิด	86.00	ตัว	20.00	1,720.00	5.00	430.00	2,150.00	
367	- ก้อนน้ำสนาม 1/2"	18.00	ตัว	125.00	2,250.00	50.00	900.00	3,150.00	
368	- ข้อต่อ PVC 3 ทาง ขนาด 1"ลด 1/2"	104.00	ตัว	27.00	2,808.00	5.00	520.00	3,328.00	
369	- งานติดตั้งระบบประปา และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้ง	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
370	- ติดตั้งลูกกลอยถังน้ำ 2"	1.00	ตัว	589.00	589.00	100.00	100.00	689.00	
371	- ติดตั้งลูกกลอยถังน้ำ 1"	2.00	ตัว	340.00	680.00	100.00	200.00	880.00	
372	- เจาะบ่อบาดาน 6" พร้อมอุปกรณ์และท่อ และคอนกรีตปากบ่อ 1.5x1.5 ม.	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
373	- ชุดตู้ควบคุม กันดูดกันพื้นน้ำ อุปกรณ์ สายไฟ ท่อลงน้ำ ข้อต่อ เชือก พร้อมผู้เหล็กกันน้ำ มีกุญแจ เปิด-ปิด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
374	- สายไฟเมน THWA. 1x50 sq.mm.	80.00	เมตร	30.00	2,400.00	20.00	1,600.00	4,000.00	

(Handwritten signature and initials)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
375	- เสาคอนกรีตอัดแรง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสาย	2.00	ตัน	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
D	ระบบร่อนน้ำสนามฟุตบอลและรั้ว								
	โรงเก็บเครื่องปั้นดินเผาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
376	- ทราดยาบบดอัดแน่น	1.00	ลบ.ม	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
377	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม	2,100.00	4,200.00	345.00	690.00	4,890.00	
378	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.50	ตร.ม	180.00	450.00	100.00	250.00	700.00	
379	- เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	16.00	กก.	30.00	480.00	3.00	48.00	528.00	
380	- เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	70.00	กก.	21.50	1,505.00	3.00	210.00	1,715.00	
381	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2 มม.	66.00	เมตร	61.00	4,026.00	24.00	1,584.00	5,610.00	
382	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"x2 มม.	42.00	เมตร	30.00	1,260.00	28.00	1,176.00	2,436.00	
383	- ท่อเหล็กดำขนาด 1 1/2" 2มม.	52.00	เมตร	52.00	2,704.00	28.00	1,456.00	4,160.00	
384	- อลูมิเนียมค้ำโครง	5.00	ตร.ม	240.00	1,200.00	90.00	450.00	1,650.00	
385	- เนทส์ติดแผ่นเรียบ	1.00	แผ่น	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
386	- เนทส์ติด 0.35 มม. เลือกสีภายในห้อง พร้อมครอบเส้น และอุปกรณ์	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
387	- ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตู้	55,000.00	55,000.00	2,000.00	2,000.00	57,000.00	
388	- ภาชนะรับน้ำ ขนาด 1 1/2" (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
389	- คอนกรีต คล. รองรับปั้มน้ำ, มอเตอร์, ถังน้ำแรงดัน	1.00	ลบ.ม	2,100.00	2,100.00	345.00	345.00	2,445.00	
390	- แท่น ENERTIA BASE (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
391	- สปริงรองรับแท่น ENERTIA BASE (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
392	- ป้อนฟ้าสำหรับซ่อมแซมพร้อมฝาปิด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	ประตูสำหรับ เปิด-ปิด ท่อ PB และท่อเหล็ก								
393	- ประตูชนิด GATE VALVE ขนาด 4" (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
394	- ท่อ PB CLASS 200 PSI SDR 11 ขนาด 2"	12.00	ม.	350.00	4,200.00	10.00	120.00	4,320.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาคำนวณตั้งมีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
395	- ห่อ PB CLASS 200 PSI SDR 11 ขนาด 3" ความยาวตามแบบ	370.00	ม.	750.00	277,500.00	10.00	3,700.00	281,200.00	
396	- ห่อ ปะปา BS-H ขนาดน้ำเงิน ขนาด 4" พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมต่อ PB 3"	72.00	ม.	650.00	46,800.00	20.00	1,440.00	48,240.00	
397	- อุปกรณ์ต่อข้อ ข้อต่อ ข้อต่อ ห่อBS-H พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมต่อ PB 3"	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
398	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งระบบปั๊มน้ำ และงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
399	- วาล์วสามแฉก พร้อมวาล์วกับอกสำเร็จรูป (เทียบเคียงของเดิม)	8.00	ชุด	18,000.00	144,000.00	500.00	4,000.00	148,000.00	
400	- วาล์วกับอกสำเร็จรูป ขนาด 14"x19" (เทียบเคียงของเดิม)	8.00	ชุด	1,600.00	12,800.00	500.00	4,000.00	16,800.00	
401	- หัวสปริงเกอร์ พร้อมกัญญแจวาล์ว (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
402	- วาล์วพยางค์ขนาด 4" (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตัว	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
403	- ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
404	- งานซ่อมท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด 4" เดิมบริเวณร่องน้ำและด้านท่งอื่นๆ	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
405	- งานซ่อมท่อ PB ขนาด 3" หรือ 2" ภายในสนามฟุตบอล	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	ไฟฟ้าเครื่องปั๊มน้ำ								
406	- เบรกเกอร์ 60 A พร้อมกล่องกันน้ำ (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
407	- แผงเบรกเกอร์ พร้อม OVERLOAD 50 A (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	200.00	200.00	4,200.00	
408	- สวิตซ์ตั้งเวลา (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตัว	2,000.00	2,000.00	115.00	115.00	2,115.00	
409	- สวิตซ์ป้องกันไฟล (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
410	- ชุดคอนโทรล (เทียบเคียงของเดิม)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
411	- อุปกรณ์อื่นๆและเชื่อมต่อสายเมน พร้อมสายไฟฟ้า THWA 50 ตร.ม.	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รั้วรอบสนามฟุตบอล								
412	- ซ่อมแซมรั้วรอบสนามฟุตบอล	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
413	- ซ่อมแซมประตูรอบสนามฟุตบอล พร้อมทาสี	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
414	- ทาสีรั้วรอบสนามฟุตบอล	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : RERU 2569/04

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์และสืบราคาร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
E	ครุภัณฑ์ประกอบงานปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง								
415	งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	42,315.00	84,630.00	-	-	84,630.00	
416	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู อินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10.00	เครื่อง	29,946.00	299,460.00	-	-	299,460.00	
417	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู อินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เครื่อง	26,598.00	26,598.00	-	-	26,598.00	
418	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,200 บีทียู อินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	21,855.00	21,855.00	-	-	21,855.00	
419	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 10" ชนิดติดตั้งผนังหลัง เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	16.00	ชุด	1,520.00	24,320.00	-	-	24,320.00	
420	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 10" ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
421	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ไม่น้อยกว่า 300 W.	5.00	เครื่อง	8,290.00	41,450.00	-	-	41,450.00	
422	ชุดสนามกระโดดสูงขนาด 4m. x 4m. x 2m. (เบาะ 2m. x 2m. ต่อกัน 4 ผืน (รวมเสาและไม้พาดและอุปกรณ์)	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
423	ชุดไฟฟ้า พร้อมที่วางแก้ว	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
424	ซัปเปอร์ส 2 แรงม้า 12 ใบพัด พร้อมติดตั้ง	1.00	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
425	มอเตอร์ปั๊มน้ำสนามฟุตบอล 20 แรงม้า ไฟ 3 เฟส พร้อมติดตั้ง	1.00	เครื่อง	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	