

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์หลัก รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	5,867,036.79	-	
	ค่าเฟคเตอร์ F 1.3080	1,807,047.33		
	เงื่อนไขค่า Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		
	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
	รวมค่าก่อสร้าง และค่าเฟคเตอร์ F	7,674,084.12		

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

7,674,084.12

(เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ พร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์หลัก รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบ โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	771,884.00	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)	7%	54,031.88	
	เงื่อนไขค่า Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		
	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
	รวมค่าครุภัณฑ์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)		825,915.88	

รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น

825,915.88

(แปรแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
A	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1								
	พื้นที่ชั้น 1								
1	กระเบื้องเคลือบพื้นทางเดินภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	59.00	ตร.ม.	285.00	16,815.00	125.00	7,375.00	24,190.00	
2	กระเบื้องเคลือบพื้นโถงภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	97.00	ตร.ม.	285.00	27,645.00	125.00	12,125.00	39,770.00	
3	กระเบื้องเคลือบพื้นโถงภายในนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	95.00	ตร.ม.	285.00	27,075.00	125.00	11,875.00	38,950.00	
4	กระเบื้องเคลือบบันได+ซามพัก ชั้น 1 ชั้นชั้น 2 (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	12.85	ตร.ม.	285.00	3,662.25	125.00	1,606.25	5,268.50	
5	ฉุบกัณฑ์ PVC กว้าง 2 นิ้ว	27.00	ม.	95.00	2,565.00	42.00	1,134.00	3,699.00	
6	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075ม.	42.00	ตร.ม.	285.00	11,970.00	55.00	2,310.00	14,280.00	
7	ฉาบผนัง	84.00	ตร.ม.	120.00	10,080.00	80.00	6,720.00	16,800.00	
8	ทาสี (เล็กลีภายใน)	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	25.00	2,100.00	4,620.00	
9	ทำความสะอาดห้องควบคุมไฟฟ้า พร้อมขนย้ายวัสดุ (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	ห้อง	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
10	ทำความสะอาดห้องควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมขนย้ายวัสดุ	1.00	ห้อง	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
11	งานติดตั้งน้ำและมิเตอร์น้ำหน้าห้องพัก	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รื้อขนเก็บ
12	งานปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, ประตุหน้าต่าง, งานสีภายใน)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
13	ห้องพักหมายเลข 101								
14	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กกัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
15	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
16	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
17	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
18	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
19	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
20	กุญแจชนิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	

(Handwritten signature and text)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
20	ก๊วยแจกลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
21	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
22	กลอนลับประตูเหล็ก	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
23	กระบะเบี่ยงเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
24	กระบะเบี่ยงเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
25	กระบะเบี่ยงเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
26	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมถังล้าง)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
27	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
28	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
29	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
30	ขีดทำควานสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
31	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
32	งานติดตั้งรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
33	ซ่อมแซมซ้กโครกแบบใหม่ห้องพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
34	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
35	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
36	ขนย้ายชิ้นวางของ+ผู้ถือผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
37	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
38	ห้องพักหมายเลข 102								
39	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
40	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
40	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็ก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)	รื้อขนไป	
41	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
42	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
43	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
44	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
45	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
46	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
47	สายยึดคอปประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
48	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
49	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
50	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
51	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
52	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
53	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
54	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
55	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
56	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00		
57	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
58	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
59	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
60	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
61	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
62	หน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
63	หมายเลขห้องพักพลาสติก 102 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	

(Handwritten signature and text)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ห้องพักหมายเลข 103								
64	ร้อยอณหน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยอณไป
65	ร้อยอณบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยอณไป
66	ร้อยอณหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยอณไป
67	ร้อยอณเบี่ยงยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยอณไป
68	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
69	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
70	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
71	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
72	สายล่อคูปประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
73	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
74	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
75	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
76	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
77	ยานแวนห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
78	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
79	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
80	กระจากส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
81	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
82	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
83	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
84	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
85	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)								
86	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)								

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำเนวราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
87	ขมยักชั้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยละ	
88	หน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
89	ตราจ้อม+ถังเครื่องปรับอากาศ (18,000 BTU)	1.00	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00		
90	หมายเลขห้องพักพลาสติก 103 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 104									
91	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
92	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
93	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
94	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
95	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
96	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
97	กุญแจกลุบปิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
98	กุญแจกลุบปิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
99	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
100	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
101	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
102	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
103	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
104	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
105	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
106	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
107	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
108	ซีตทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00		
109	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
110	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	400.00	
111	ซักโครกชนิดนั่งราบมีหม้อพักน้ำ (2 ซัก) ประหยัดน้ำระหว่าง 4 - 6 ลิตร	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00	4,300.00	
112	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
113	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	รื้อขนเก็บ
114	หน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	1,150.00	
115	ตรวจซ่อม+ล้างเครื่องปรับอากาศ (12,000 BTU)	1.00	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	
116	หมายเลขห้องพักพลาสติก 104 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 105									
117	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
118	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
119	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็ก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
120	รื้อกรงเบี่ยงยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
121	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
122	บานพับประตูชนิด 2 บั๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	654.00	
123	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
124	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
125	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
126	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
127	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	7,462.00	
128	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	1,845.00	
129	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	1,148.00	
130	ยานวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	600.00	
131	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	9,600.00	

(Handwritten signature and text)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
132	หน้าต่าง(งูวดกั้นมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
133	กระเบื้องปูพื้นทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
134	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
135	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
136	งานติดตั้งปรับระดับงานประตูด PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
137	ชักโครกชนิดนั่งราบมีหม้อพักน้ำ (2 ชั้น) ประหยัดน้ำระหว่าง 4 - 6 ลิตร	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00		
138	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
139	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
139	ขมยักชั้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า ลึงของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อถอนเก็บ	
140	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
141	หมายเลขห้องพักพลาสติก 105 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
142	ห้องพักหมายเลข 106									
142	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
143	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
144	รื้อถอนบานประตูด PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
145	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
146	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
147	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
148	บานประตู PVC (70x200)	2.00	บาน	1,880.00	3,760.00	300.00	600.00	4,360.00		
149	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
150	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
151	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสติดบาน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
152	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสติดบาน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
153	สายยึดคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

(Handwritten signature and date)
 22/04/2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
154	กลอนล้นแดนเดส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
155	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
156	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
157	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
158	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
159	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
160	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
161	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
162	อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00		
163	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
164	งานติดตั้งปรับระดับงานประตูปvc (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
165	ซ่อมแซมซักรีดแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ถูยาง, ถูลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
166	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
167	รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
168	ขนย้ายชิ้นวางของ+ผู้เลื้อยผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
169	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
170	ทiangพักหมายเลข 107									
171	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
172	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
173	รื้อถอนบานประตู pvc พร้อมยก	2.00	บาน	-	-	60.00	120.00	120.00	รื้อขนไป	
174	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็ก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
174	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
175	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
176	บานประตู PVC (70x200)	2.00	บาน	1,880.00	3,760.00	300.00	600.00	4,360.00	
177	วงกบ PVC (70x200)	2.00	ชุด	890.00	1,780.00	180.00	360.00	2,140.00	
178	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00	
179	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนด์ (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
180	กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนด์ (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
181	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
182	กลอนลับสแตนด์	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
183	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
184	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
185	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
186	ยานวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
187	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
188	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
189	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
190	ซัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
191	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
192	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
193	ซ่อมแซมซัดโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
194	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
195	ขมยี่ข้างวางของ+ตู้เสื้อผ้า (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
196	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
197	หมายเหตุห้องพักพลสตึก 107 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	ห้องพักหมายเลข 108									
198	ร้อยอณหน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	ร้อยอณไป
199	ร้อยอณบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	ร้อยอณไป
200	ร้อยอณหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	300.00	ร้อยอณไป
201	ร้อยอณเบ้องยง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	273.00	ร้อยอณไป
202	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
203	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	654.00	
204	กฤษ์เหล็กปิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
205	กฤษ์เหล็กปิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
206	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
207	กลอนสับเสลดนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
208	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	7,462.00	
209	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	1,845.00	
210	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบนำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	1,148.00	
211	ยานวนวมห้องส้วม+ห้องอาบนำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	600.00	
212	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	9,600.00	
213	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	4,250.00	
214	กระจากส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00	
215	อ่างล้างจานเสลดนเลสพร้อมขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00	2,150.00	
216	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	160.00	
217	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	400.00	
218	ชักโครกชนิดนั่งราบมีหม้อพักน้ำ (2 ชั้น) ประหยัดน้ำระหว่าง 4 - 6 ลิตร	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00	4,300.00	
219	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)									
220	ขนย้ายชิ้นวางของ+ผู้เสื่อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	ร้อยอณเก็บ

(Handwritten signature and text)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
221	หน้าต่างตะแกรงเหล็กฉัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
222	หมายเลขห้องพักพลาสติก 108 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 109									
223	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กฉัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
224	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
225	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
226	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
227	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
228	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
229	บานประตู PVC (70x200)	2.00	บาน	1,880.00	3,760.00	300.00	600.00	4,360.00		
230	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
231	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
232	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
233	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
234	สายผู้อัดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
235	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
236	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
237	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
238	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
239	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
240	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
241	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
242	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
243	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
244	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
245	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
246	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกลาย, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถึงน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
247	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
248	ขนย้ายขั้ววางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
249	หน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
250	หมายเลขห้องพักพลาสติก 109 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
251	ห้องพักหมายเลข 110									
252	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
253	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
254	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
255	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็กดัด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
256	รื้อกระบือียง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
257	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
258	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
259	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
260	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
261	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสเตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
262	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสเตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
263	สายชื้อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
264	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
264	กระบือียงเหล็กขอบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		

SKW *ksr* *26.04.2569* *nr ojymnd*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
265	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
266	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
267	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
268	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
269	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
270	กระจกส่องหน้าต่างพร้อมเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
271	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างงานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
272	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
273	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
274	ชุดโครมขี้นรางมีหม้อพักน้ำ (2 ชั้น) ประหยัดน้ำระหว่าง 4 - 6 ลิตร	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00		
275	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
276	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
277	ขมเข้าขันวางของ+ชุดสีผ้า ลิงของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยแก้ว	
278	หน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
279	หมายเลขห้องพักพลาستيك 110 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
280	ห้องพักหมายเลข 111									
281	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กดัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
282	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
283	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
284	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็ก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
285	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
286	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
287	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
288	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
287	ก๊วยแจกลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
288	ก๊วยแจกลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
289	สายผู๊ตประตูปะตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
290	กลอนลับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
291	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
292	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
293	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
294	ยาน้ำมันผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยางแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
295	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
296	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
297	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
298	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
299	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
300	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
301	ซักโครกชนิดนั่งราบมีหม้อพักน้ำ (2 ชั้น) ประหยัดน้ำระหว่าง 4 - 6 ลิตร	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00		
302	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
303	ขนย้ายชั้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
304	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
305	หมายเลขห้องพักทลาสติก 111 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 112									
306	รื้อถอนหน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
307	รื้อถอนบานประตูไม้ตัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
308	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
309	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
310	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
311	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
312	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
313	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
314	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
315	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
316	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
317	กลอนสับแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
318	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	158.00	2,875.60	8,062.60		
319	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	158.00	711.00	1,993.50		
320	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	158.00	442.40	1,240.40		
321	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
322	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
323	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
324	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
325	ขีดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
326	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
327	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
328	ซ่อมแซมซ้กโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ฝักยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถึงน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
329	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
330	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
331	หน้าต่างตะแกรงเหล็กตัด	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

คำนวณราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
332	หมายเลขห้องพักพลาสติก 112 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
B									
	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2								
	พื้นที่ชั้น 2								
333	กระเบื้องเคลือบพื้นทางเดินภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	98.00	ตร.ม.	285.00	27,930.00	125.00	12,250.00	40,180.00	
334	กระเบื้องเคลือบพื้นโถงภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	55.00	ตร.ม.	285.00	15,675.00	125.00	6,875.00	22,550.00	
335	กระเบื้องเคลือบบันได+ชานพัก ชั้น 2 ชั้นชั้น 3 (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	12.85	ตร.ม.	285.00	3,662.25	125.00	1,606.25	5,268.50	
336	จุ่มกันน้ำ PVC กว้าง 2 นิ้ว	24.00	ม.	95.00	2,280.00	42.00	1,008.00	3,288.00	
337	ทำความสะอาดห้องควบคุมไฟฟ้า พร้อมขนย้ายวัสดุ	1.00	ห้อง	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
338	งานตัดท่อน้ำและมิเตอร์น้ำหน้าห้องพัก	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รื้อขนเก็บ
	ห้องพักหมายเลข 201								
339	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
340	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
341	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
342	บานพับประตูชนิด 2 บั๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
343	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
344	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
345	สายผู้ออกประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
346	กลอนลับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
347	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
348	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
349	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
350	ขีดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
351	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
352	งานติดตั้งปรับระดับบนประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
353	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านก้นน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
354	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
355	ขนย้ายถังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยชั่งเก็บ
356	หมายเลขห้องพักพลาสติก 201 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 202								
357	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อออกไป
358	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อออกไป
359	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
360	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
361	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
362	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
363	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
364	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
365	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
366	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
367	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
368	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
369	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
370	งานติดตั้งปรับระดับบนประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
371	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านก้นน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
372	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
373	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
374	หมายเลขห้องพักพลาสติก 202 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	รื้อรวมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 203								
375	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
376	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
377	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
378	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
379	กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
380	กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
381	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
382	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
383	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
384	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
385	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
386	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
387	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
388	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
389	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ชักโครก, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
390	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
391	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ






แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด




คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
392	หมายเลขห้องพักพลาสติก 203 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 204								
393	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
394	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเหล็ก)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
395	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
396	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
397	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
398	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
399	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
400	กลอนสับเสตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
401	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
402	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
403	กระจกสีองหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
404	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
405	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
406	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
407	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ถ้วยยาง, ลูกกลิ้ง, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
408	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
409	ขนย้ายขังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
410	หมายเลขห้องพักพลาสติก 204 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามต้นปีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ห้องพักหมายเลข 205								
411	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
412	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
413	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
414	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
415	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
416	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
417	สายล่อคประตูล	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
418	กลอนสับแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
419	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
420	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
421	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
422	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
423	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
424	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
425	ซ่อมแซมซอกโครเมียม+ตู้เสื้อผ้า	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)								
426	ทาสี (ปูนเก่า) (เล็กลีภายในหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
427	ขนย้ายถังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
428	หมายเลขห้องพักพลาสติก 205 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 206								
429	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
430	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
431	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
432	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
433	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
434	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
435	สายยู่ถือประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
436	กลอนสับสเตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
437	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
438	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
439	กระจุกส้วมหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
440	ชั้นวางของ (ทั้ง BATH TIME)	1.00	ชุด	110.00	110.00	30.00	30.00	140.00		
441	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
442	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
443	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
444	ซ่อมแซมเชิงชักโครกแบบหม้อต้มน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
445	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
446	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
447	ขนย้ายขนวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
447	หมายเลขห้องพักพลาสติก 206 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
448	ห้องพักหมายเลข 207									
449	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
449	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
450	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
451	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		

Sak Jitsoy *26/04/2569* *AN* *Wijit*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
452	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00	
453	บานพับประตูชนิด 2 บั๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
454	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
455	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
456	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
457	กลอนสับเสลด	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
458	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
459	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
460	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
461	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
462	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
463	งานตัดตี้นปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
464	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์สุขยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
465	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
466	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
467	หมายเลขห้องพักพลาสติค 207 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
468	ห้องพักหมายเลข 208	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
469	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
470	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
471	บานพับประตูชนิด 2 บั๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
472	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
473	กัญแจลูกปิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
474	สายยัดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
475	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
476	ยาแนวผนังห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
477	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
478	กระจกส่องหน้าต่างเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
479	จัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
480	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
481	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
482	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
483	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
484	ขมย้ายช่องวางของประตูสี่เหลี่ยม (ของภายในห้องพัก)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนไป	
485	หมายเลขห้องพักพลาสติก 208 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
486	ห้องพักหมายเลข 209									
487	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
488	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
489	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
490	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
491	กัญแจลูกปิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
492	สายยัดประตู	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
493	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
494	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
495	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
496	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
497	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
498	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
499	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
500	ซ่อมแซมซึบโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
501	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
502	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
503	ขนย้ายชิ้นงานของตู้เสื้อผ้า ลึงของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	หมายเลขห้องพักલાલાสตึก 209 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.								
	ห้องพักหมายเลข 210								
504	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
505	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
506	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
507	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
508	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
509	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
510	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
511	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
512	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
513	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
514	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสดภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสดภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำขอรวมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : PERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
515	ซัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
516	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
517	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
518	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
519	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
520	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564) ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		รื้อของเก็บ
521	หมายเลขห้องพักทาสี 210 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		พร้อมติดตั้ง
522	ห้องพักหมายเลข 211									
523	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อของไป
524	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อของไป
525	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00		รื้อของไป
526	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00		รื้อของไป
527	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
528	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
529	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
530	บานพับประตูชนิด 2 ปี	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
531	กุญแจกุญแจประตูสแตนเลส (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
532	กุญแจกุญแจประตูสแตนเลส (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
533	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
534	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
535	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
536	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำความราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
536	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
537	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
538	กระจกสะท้อนหน้าต่างพร้อม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
539	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
540	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
541	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
542	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ล้าง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
543	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
544	ขนย้ายชิ้นวางของตู้เสื้อผ้า ล้างของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อของเก็บ
545	หมายเลขห้องพักพลาสติก 211 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
546	ห้องพักหมายเลข 212	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของเก็บ
547	รื้อถอนบานประตูไม้ดีด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของเก็บ
548	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อของเก็บ
549	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อของเก็บ
550	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
551	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00	
552	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00	
553	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
554	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
555	สายลือประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
556	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
557	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
558	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
559	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
560	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
561	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
562	อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 1 ชุด 1 ที่พัก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00	
563	ฝาคะแฉกรน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
564	งานติดตั้งปรับระดับบนประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
565	ซ่อมแซมซึบโครมแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ถูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
566	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
567	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2921-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
568	ขนย้ายชิ้นงานของตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	หมายเลขห้องพักพลาสติก 212 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.								
	ห้องพักหมายเลข 213								
569	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนเก็บ
570	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนเก็บ
571	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนเก็บ
572	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
573	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
574	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
575	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
576	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
577	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
578	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
579	กระเบื้องเคลือบผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
580	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
581	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
582	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
583	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
584	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
585	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
586	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีมุ้งป้องกันน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดตั้งน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
587	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
588	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564) ขนย้ายขี้เถ้าของ-ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
589	หมายเลขห้องพักพลาสติก 213 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
590	ห้องพัทยหมายเลข 214								
591	รื้อถอนบานประตูไม้ัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
592	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
593	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
594	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
595	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
596	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
597	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
598	สายลือประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
599	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
599	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
600	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
601	ยานวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
602	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
603	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
604	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
605	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
606	งานตัดหินปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
607	ซ่อมแซมขั้วโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกวดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
608	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
609	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
610	ขนย้ายถังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
611	ห้องพักหมายเลข 215									
612	ร้อยอบบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด	
613	ร้อยอบหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	ร้อยเอ็ด	
614	ร้อยกระบือยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด	
615	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
616	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
617	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
618	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
619	สายลู๊อตประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
619	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา




แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
620	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
621	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
622	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
623	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
624	กระจกส่องหน้าต่างเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
625	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
626	ฝักระงับน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
627	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
628	ซ่อมแซมถังโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, หม้อยัดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
629	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
630	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
631	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
632	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	1.00	ตร.ม.	30.00	30.00	25.00	25.00	55.00	
633	ห้องพักหมายเลข 216	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
634	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	ร้อยเอ็ด
635	ร้อยเอ็ดบานหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด
636	ร้อยเอ็ดบานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
637	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
638	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
639	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
640	สายยี่ห้อประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
640	กลอนสับสเตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

Sks   

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสดภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสดภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
641	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตามัดหน้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
642	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
643	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
644	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
645	กระจกปล่อยน้ำทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
646	ซัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
647	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
648	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
649	ซ่อมแซมเช็กโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
650	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
651	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
652	หมายเลขห้องพักพลาสติก 216 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	รื้ออมติดตั้ง	
653	ห้องพักหมายเลข 217									
654	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
655	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
656	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
657	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
658	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
659	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
660	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
661	สายลือคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
662	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

Signature and Stamp

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
662	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
663	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
664	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
665	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
666	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
667	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
668	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
669	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
670	ซ่อมแซมซุ้มโครมกันลมห้องพักรับน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถึงน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
671	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
672	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
673	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
674	ห้องพักหมายเลข 218									
675	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
676	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
677	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
678	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
679	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
680	กฤษณกลูบิตประตูสแตนเลส (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
681	กฤษณกลูบิตประตูสแตนเลส (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
682	สายยึดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
682	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

(Handwritten signature and text)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
683	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บ้านนั่งสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
684	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
685	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
686	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
687	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
688	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
689	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
690	งานตัดตี้นปรับระดับงานประตูปvc (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
691	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ถ้วยยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
692	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
693	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยชั่งเก็บ	
694	ขนย้ายถังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	หมายเลขห้องพักทาสี 218 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.									
	ห้องพักหมายเลข 219									
695	ร้อยอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยชั่งเก็บ	
696	ร้อยอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	ร้อยชั่งเก็บ	
697	ร้อยกระบี่องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยชั่งเก็บ	
698	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
699	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
700	กฤษณาลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
701	กฤษณาลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
702	สายลู๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
703	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

OSK ๑๕๖๖๖๖ ๑๕๖๖๖๖ ๑๕๖๖๖๖ ๑๕๖๖๖๖ ๑๕๖๖๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
704	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
705	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
706	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
707	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00	
708	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
709	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
710	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
711	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
712	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดตั้งน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
713	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
714	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
715	หมายเลขห้องพักพลาศติก 219 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
716	ห้องพักหมายเลข 220	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
717	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
718	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
719	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
720	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
721	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทำไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
722	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
723	สายเคเบิลประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
724	กลอนเส้นสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

55 จุฬารัตน์ ๕๖๖๖ ๕๖๖๖ ๕๖๖๖ ๕๖๖๖ ๕๖๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง			รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม		
725	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
726	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
727	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
728	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	250.00	250.00	3,200.00		
729	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
730	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
731	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
732	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
733	ซ่อมแซมถังโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
734	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
735	ขนย้ายขี้เถ้าของตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อถอนเก็บ	
736	หมายเลขห้องพักทาสีสีเทา 220 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	รื้อถอนติดตั้ง	
C	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3									
	พื้นที่ชั้น 3									
737	กระเบื้องเคลือบพื้นทางเดินภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	98.00	ตร.ม.	285.00	27,930.00	125.00	12,250.00	40,180.00		
738	กระเบื้องเคลือบพื้นโถงภายนอก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	55.00	ตร.ม.	285.00	15,675.00	125.00	6,875.00	22,550.00		
739	กระเบื้องเคลือบบันได+ชานพัก ชั้น 3 ชั้นชั้น 4 (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	12.85	ตร.ม.	285.00	3,662.25	125.00	1,606.25	5,268.50		
740	จุ่มกันน้ำ PVC กว้าง 2 นิ้ว	24.00	ม.	95.00	2,280.00	42.00	1,008.00	3,288.00		
741	ทำความสะอาดห้องควบคุมไฟฟ้า พร้อมขนย้ายวัสดุ	1.00	ห้อง	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อถอนเก็บ	
742	งานติดตั้งน้ำและมิเตอร์น้ำหน้าห้องพัก	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รื้อถอนเก็บ	

Sal *ajisat* 22/04/2569 *Ku Ajisat*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ห้องพักหมายเลข 301								
743	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
744	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
745	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
746	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
747	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
748	ก๊วยแลกบิลประตูลูมิเนียมเคลือบ (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
749	ก๊วยแลกบิลประตูลูมิเนียมเคลือบ (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
750	สายลือคประตูลูมิเนียม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
751	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
752	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
753	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
754	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
755	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
756	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
757	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
758	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
759	ชั้นวางของ (ทิ้ง BATH TIME)	1.00	ชุด	110.00	110.00	30.00	30.00	140.00	
760	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
761	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
762	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
763	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกดอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถึงผนัง)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
764	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
	(รวมทั้งปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 หน่วยงานกลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม					รวม	(บาท)	
765	ขนย้ายขนวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00		-	500.00		-	500.00	ร้อยเอ็ด	
766	หมายเลขห้องพักพลาสติก 301 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00		-	150.00		-	150.00	ร้อยเอ็ด	
	ห้องพักหมายเลข 302											
767	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	บาน	-		60.00	60.00		60.00	60.00	ร้อยเอ็ด	
768	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-		100.00	300.00		300.00	300.00	ร้อยเอ็ด	
769	ร้อยเอ็ดเบื่อยาง	18.20	ตร.ม.	-		15.00	273.00		273.00	273.00	ร้อยเอ็ด	
770	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00		300.00	3,050.00		300.00	3,050.00		
771	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00		20.00	120.00		120.00	654.00		
772	กุญแจลูกบิดประตูดีเอสเตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00		50.00	100.00		100.00	740.00		
773	กุญแจลูกบิดประตูดีเอสเตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00		50.00	100.00		100.00	740.00		
774	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00		50.00	200.00		50.00	200.00		
775	กลอนลับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00		50.00	200.00		50.00	200.00		
776	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00		125.00	2,275.00		2,275.00	7,462.00		
777	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00		125.00	562.50		562.50	1,845.00		
778	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00		125.00	350.00		350.00	1,148.00		
779	ย่นผนังห้องส้วม+ห้องอาบ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00		5.00	75.00		75.00	600.00		
780	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00		250.00	750.00		750.00	9,600.00		
781	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00		500.00	700.00		700.00	4,250.00		
782	กระจกส่องหน้าต่างเหล็ก	1.00	ชุด	150.00		30.00	30.00		30.00	180.00		
783	จัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-		200.00	200.00		200.00	200.00		
784	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00		15.00	30.00		30.00	160.00		
785	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-		200.00	400.00		400.00	400.00		
786	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีม็อบชักน้ำ	1.00	ชุด	450.00		100.00	550.00		100.00	550.00		
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, หนีตยัดตั้งน้ำ)											

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
787	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
788	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อของเก็บ
789	หมายเลขห้องพักทาสีสี 302 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 303								
790	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของไป
791	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อของไป
792	รื้อกระเบื้องยาง	18.20							

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
809	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
810	ซ่อมแซมซอกโครมกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ถ้วยยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
811	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
812	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
813	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	หมายเลขห้องพักพลาสติก 303 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.								
	ห้องพักหมายเลข 304								
814	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
815	ร้อยเอ็ดบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
816	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด
817	ร้อยเอ็ดป้องกัน	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด
818	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
819	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00	
820	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00	
821	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00	
822	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
823	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
824	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
825	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
826	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
827	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
828	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
829	ยานพาหนะขนส่ง+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
830	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
831	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
832	กระจกส่องหน้าต่างหุ้มฟิล์ม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
833	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
834	ผ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
835	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
836	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดยน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
837	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
838	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
839	ขนย้ายขนวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 305								
840	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
841	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด
842	ร้อยเอ็ดเบี่ยงยก	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด
843	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
844	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
845	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
846	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
847	สายยัดล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
848	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
849	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
850	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	

Handwritten signature and notes in Thai script.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
851	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
852	ยาแนวผนังห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
853	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
854	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
855	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
856	ซั๊กทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
857	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
858	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
859	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
860	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
861	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
862	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	หมายเหตุห้องพักทาลาสติก 305 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.								
	ห้องพักหมายเลข 306								
863	ร้อยอบานบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
864	ร้อยอบานหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด
865	ร้อยกระบือยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด
866	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
867	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
868	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
869	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
870	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
871	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
872	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
873	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
874	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
875	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
876	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
877	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
878	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
879	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
880	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
881	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
882	ซ่อมแซมซัดโครกแบบหม้อพิ้น้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
883	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, บ็อยยัดถังน้ำ) ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
884	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564) ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
885	หมายเลขห้องพักพลาสติก 306 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 ซม.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
886	ห้องพักหมายเลข 307	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
887	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
888	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
889	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
890	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
891	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
892	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำขอรวมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามต้นมีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
893	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
894	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
895	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
896	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
897	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
898	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
899	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บ้านนึ่งสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
900	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
901	ยาแนวผนังห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
902	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
903	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
904	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
905	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
906	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
907	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
908	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดตั้งน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
909	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
910	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อถอนเก็บ	
911	ขนย้ายขี้วางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
912	หมายเลขห้องพักภาคตึก 307 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.									
913	ห้องพักหมายเลข 308									
	รื้อถอนบานประตูไม้ัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
914	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
915	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
916	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
917	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
918	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
919	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
920	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
921	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
922	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
923	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
924	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
925	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
926	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
927	กระจกสองหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
928	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
929	ฝัตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
930	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
931	ซ่อมแซมเข็มฉีกรูปแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
932	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
933	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
934	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ข้อพิทหมายเลข 309								
935	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อถอนไป
936	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อถอนไป
937	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อถอนไป
938	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
939	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
940	กฤษเหล็กปิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
941	กฤษเหล็กปิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
942	สายล่อคประตุ	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
943	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
944	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
945	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
946	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
947	ยาแนวผนังห้องล้าง+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
948	หน้าค่างานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
949	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
950	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
951	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
952	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
953	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
954	ซ่อมแซมขมิ้นโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
955	ทาสี (ปูนเก่า) (สีเอกลีเกายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
956	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อถอนเก็บ

(Handwritten signature and notes in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถียร จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำขอราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
957	หมายเลขห้องพักพลาสติก 309 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 310								
958	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
959	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
960	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
961	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
962	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
963	ก๊วยเจ๋งลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
964	ก๊วยเจ๋งลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
965	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
966	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
967	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
968	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
969	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
970	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
971	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
972	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
973	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
974	ชั้นวางของ (ทั้ง BATH TIME)	1.00	ชุด	110.00	110.00	30.00	30.00	140.00	
975	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
976	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
977	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
978	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
979	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
980	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยคนเก็บ	
981	หมายเลขห้องพักพลาสติก 310 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
982	ห้องพักหมายเลข 311									
983	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อคนไป	
984	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อคนไป	
985	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อคนไป	
986	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
987	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
988	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
989	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
990	สายลวดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
991	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
992	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
993	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
994	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
995	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
996	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
997	หน้าต่างมุ้งลวดกันม (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
998	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
999	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1000	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		

(Handwritten signature and notes in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1001	ซ่อมแซมซังโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ล้าง, ลูกดอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1002	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1003	ธงพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
1004	ขมยักชั้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1004	หมายเลขห้องพักพลาสติก 311 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.									
	ห้องพักหมายเลข 312									
1005	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด	
1006	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด	
1007	ร้อยเอ็ดเบี่ยงยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด	
1008	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1009	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1010	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1011	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1012	สายยู่ล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1013	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1014	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1015	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1016	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1017	ยกแวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยกแวนใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1018	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1019	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1020	กระจกส่องหน้าทางรถยนต์	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1021	จัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		

Signature and Stamp area with handwritten text.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1022	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1023	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1024	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1025	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1026	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า ล้างของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อของเก็บ
1027	หมายเลขห้องพักทาสีสี 312 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1028	ห้องพักทอมกเลข 313	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของไป
1029	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อของไป
1030	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อของไป
1031	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1032	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1033	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสี่ด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1034	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมสี่ด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1035	สายลือคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1036	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1037	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1038	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1039	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1040	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1041	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1042	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำขอราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1043	กระจกส่องหน้าต่างเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1044	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1045	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1046	งานตัดหินปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1047	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1048	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564) (รองพื้นผิวของ+ตู้เสื้อผ้า ลิงของภายในห้องพัก)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1049	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า ลิงของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		รื้อถอนเก็บ
1050	หมายเลขห้องพักทาสีสี 313 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		พร้อมติดตั้ง
1051	ห้องพักหมายเลข 314 รื้อถอนบานประตูไม้ดีด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อถอนไป
1052	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00		รื้อถอนไป
1053	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00		รื้อถอนไป
1054	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1055	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1056	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1057	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1058	สายเคเบิลประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1059	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1060	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1061	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1062	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1063	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1064	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1065	หน้าต่างมุ้งลวดกันลม (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1066	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1067	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1068	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1069	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1070	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1071	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านคาน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ) ทาสี (ปูนเก่า) (เล็กลีภายในหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564) (รองพื้นผิวของตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1072	ขมยัดข้าววางของตู้เสื้อผ้า	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อของเก็บ	
1073	หมายเลขห้องพักพลาสติก 314 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1074	ห้องพักหมายเลข 315	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของเก็บ	
1075	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อของเก็บ	
1076	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อของเก็บ	
1077	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อของเก็บ	
1078	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1079	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
1080	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
1081	บานพับประตูชนิด 2 ปีช	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
1082	กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1083	กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1084	สายคู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

(Handwritten signatures and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1085	กอลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1086	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1087	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1088	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1089	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1090	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1091	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1092	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1093	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1094	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1095	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1096	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถึงน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1097	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1098	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		รื้อขนเก็บ
1099	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		พร้อมติดตั้ง
1100	ห้องพักหมายเลข 316	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อขนไป
1101	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00		รื้อขนไป
1102	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00		รื้อขนไป
1103	รื้อกระเบื้องยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1104	บานประตู UPVC (80x200)	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1105	บานพับประตูชนิด 2 ปี	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		

Shw djsostt edss! kw ofyudh

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	(บาท)	
1106	กัญแจลูกบิดประตูดิสเคิลเตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1107	สายยู่ลอคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1108	กลอนสับสเตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1109	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1110	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1111	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1112	ย่นผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1113	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1114	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1115	กระจกสะท้อนหน้าพรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1116	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1117	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1118	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1119	ซ่อมแซมซักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยาง, ลูกกลอย, ก้านคนน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1120	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (ชุดอุปกรณ์ยาง, ลูกกลอย, ก้านคนน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1121	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564) ซนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
1122	หมายเลขห้องพักพลาสติก 316 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1123	ห้องพักหมายเลข 317 รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
1124	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
1125	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
1126	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำขอราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1127	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1128	กัญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเคลือบด้าน (ทองทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1129	กัญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเคลือบด้าน (ทองน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1130	สายลือคประตู่	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1131	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1132	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1133	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1134	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1135	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1136	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1137	หน้าต่างมุ้งลวดกันลม (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1138	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1139	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1140	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1141	งานตัดตีปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1142	ซ่อมแซมเช็กลูกกรงแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกกรง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1143	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1144	ร่องพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร่องเก็บ	
1145	ขมยี่ข้างวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1146	หมายเลขห้องพักพลาสติก 317 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 ซม.	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร่องเก็บ	
1147	ร่องถนนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร่องเก็บ	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)	รื้อขนไป	
1148	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
1149	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1150	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1151	ก๊วยแจ็กปิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1152	ก๊วยแจ็กปิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1153	สายลวดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1154	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1155	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1156	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1157	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1158	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1159	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1160	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1161	กระจกสองหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1162	ซีตทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1163	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1164	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1165	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีพื้ชักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกถัง, ลูกดอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1166	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1167	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
1168	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	หมายเลขห้องพักลาตติก 318 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 ซม.									

Signature and Stamp area with handwritten text.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1192	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1193	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
1194	หมายเลขห้องพักพลาสติก 319 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 320									
1195	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
1196	ร้อยเอ็ดบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
1197	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
1198	ร้อยเอ็ดเบาะยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
1199	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1200	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00		
1201	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00		
1202	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00		
1203	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1204	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1205	สายลือติดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1206	กลอนเส้นสเตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1207	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1208	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1209	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1210	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1211	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1212	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1213	กระจัดสองหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1232	ก๊วยเจ๋งกบปิดประตูสี่เหลี่ยมเสลด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1233	สายลู่อัดประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1234	กลอนสับเสลด	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1235	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1236	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1237	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1238	ย่นแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1239	หน้าตักงานเปิดเดี่ยว (งานกระเบื้องพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1240	หน้าตักมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1241	กระจกกล่องหน้าต่างเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1242	จัดทำความสะอาดอ่างล้างจานเสลด	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1243	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1244	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1245	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ถูลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1246	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1247	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
1248	หมายเลขห้องพักพลาสติก 401 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1249	ห้องพักหมายเลข 402	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
1250	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
1251	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
1252	รื้อกระเบื้องยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		

Saks. Phrasitthi
Saks. Phrasitthi
Saks. Phrasitthi

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1253	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1254	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1255	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1256	สายผู๊ตประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1257	กลอนสับประตูเหล็ก	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1258	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1259	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1260	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1261	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1262	ยานวมผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1263	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1264	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1265	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1266	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1267	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1268	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1269	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ล้าง, ถักลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1270	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
1271	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก (หมายเลขห้องพักพลาตึก 402 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.)	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1272	ห้องพักหมายเลข 403	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
1273	ร้อยเอ็ดหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)	ร้อยละ	
1274	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	273.00	ร้อยละ 100
1275	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
1276	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	654.00	
1277	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1278	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1279	สายลือคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1280	กอนล๊อคสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1281	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	7,462.00	
1282	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	1,845.00	
1283	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	1,148.00	
1284	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	600.00	
1285	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	9,600.00	
1286	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	4,250.00	
1287	กระจกกรองหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00	
1288	จัดทำความสะอาดอ่างล้างงานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	
1289	ฝ้าตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	160.00	
1290	งานตัดตีเนบปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	400.00	
1291	ซ่อมแซมซักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	550.00	
1292	(ชุดอุปกรณ์ยกถัง, ถูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ) ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	5,720.00	
1293	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	ร้อยละ 100
1294	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	พร้อมติดตั้ง
1294	หมายเลขห้องพักทาสติก 403 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.									

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	ห้องพักหมายเลข 404									
1295	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1296	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1297	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1298	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
1299	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	654.00	
1300	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1301	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1302	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1303	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1304	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	7,462.00	
1305	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	1,845.00	
1306	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	1,148.00	
1307	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	600.00	
1308	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	9,600.00	
1309	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (บานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	4,250.00	
1310	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00	
1311	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	
1312	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	160.00	
1313	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	400.00	
1314	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	550.00	
1315	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	5,720.00	
1316	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564) ขนย้ายชิ้นงานของวัสดุเหลือใช้ สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	รื้อขนเก็บ

Signature
Signature
Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วยละ	รวม	ค่าแรง	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม					
1317	หมายเลขห้องพักพลาสติก 404 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 405									
1318	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00		60.00	รื้อขนไป
1319	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00		300.00	รื้อขนไป
1320	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00		273.00	รื้อขนไป
1321	บานประตู PVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00		3,050.00	
1322	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00		654.00	
1323	กฤษเหล็กปิดประตูสเตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00		740.00	
1324	กฤษเหล็กปิดประตูสเตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00		740.00	
1325	สายลือคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00		200.00	
1326	กลอนสับสเตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00		200.00	
1327	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00		7,462.00	
1328	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50		1,845.00	
1329	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00		1,148.00	
1330	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00		600.00	
1331	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00		9,600.00	
1332	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00		4,250.00	
1333	กระเบื้องห้องน้ำทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00		180.00	
1334	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00		200.00	
1335	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00		160.00	
1336	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00		400.00	
1337	ซ่อมแซมซักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00		550.00	
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)									

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1338	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1339	ขนย้ายขังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยชนเก็บ	
1340	หมายเลขห้องพักพลาสติก 405 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 406	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยชนไป	
1341	ร้อยอบบานประตูไม้อัด	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยชนไป	
1342	ร้อยถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยชนไป	
1343	ร้อยกระบือยงาย	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1344	บานประตู PVC (80x200)	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1345	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1346	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเสตน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1347	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมเสตน (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1348	สายยู่ลือคปประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1349	กลอนสี่เหลี่ยมเสตน	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1350	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1351	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1352	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1353	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1354	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1355	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1356	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1357	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1358	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1359	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)									

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
1360	ซ่อมแซมซังโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ยกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1361	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1362	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		รื้อขนเก็บ
1363	หมายเลขห้องพักพลาสติก 406 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		พร้อมติดตั้ง
1364	ห้องพักหมายเลข 407	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อขนไป
1365	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00		รื้อขนไป
1366	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00		รื้อขนไป
1367	รื้อถอนเบี่ยงยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1368	บานประตู PVC (80x200)	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1369	บานพับประตูชนิด 2 ปี	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1370	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1371	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1372	สายยึดคูปประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1373	กลอนสับสแตนเลส	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1374	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1375	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1376	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1377	ยาน้ำมันห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1378	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1379	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1380	กระจกจ่ายน้ำทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1380	ขั้วทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	-	-	-		

Signature and Stamp area with handwritten text and a signature.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1381	ผาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1382	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1383	ซ่อมแซมซิงค์โครมกับเบมที่มีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกลาย, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1384	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1385	ขมย้ายซิงค์วางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1386	หมายเลขห้องพักทาสี 407 (แยกซิม) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1387	ห้องพักหมายเลข 408	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1388	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1389	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1390	รื้อกระเบื้องยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1391	บานประตู UPVC (80x200)	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1392	บานพับประตูชนิด 2 ปี	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1393	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1394	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1395	สายรัดข้อประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1396	กลอนสับแบบเหล็ก	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1397	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1398	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1399	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1400	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1401	หน้าต่างงานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	

หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)

หน้าต่างมุ้งลวดกันมด (ลานตากผ้า)

หน้าต่างมุ้งลวดกันยุง (ลานตากผ้า)

หน้าต่างมุ้งลวดกันยุง (ลานตากผ้า)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำเนรราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1423	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1424	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1425	กระจกส่องหน้าต่างพร้อมเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1426	ขีตักทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1427	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1428	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1429	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1430	(ชุดอุปกรณ์ถังยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1431	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1432	(รื้อพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1433	ขนย้ายชิ้นส่วนของตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
1434	หมายเลขห้องพักพลาสติก 409 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
1435	ห้องพักหมายเลข 410	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1436	รื้อถอนบานประตูไม้ฉัด	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1437	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1438	รื้อกระเบื้องยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1439	บานประตู UPVC (80x200)	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1440	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1441	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1442	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1443	สายตู้ถือประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1444	กลอนสับสแตนเลส	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1445	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0-15 cm. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	

S. Jaisri

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1444	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิก) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1445	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1446	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1447	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1448	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1449	ขั้วทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1450	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1451	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1452	ซ่อมแซมเชิงซีเมนต์โครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลู่วาง, ลูกบอล, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1453	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1454	ขนย้ายถังวางของ+ตู้เสื้อผ้า ล้างของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
1455	หมายเลขห้องพักทาสี 410 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
1456	ห้องพักหมายเลข 411 รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อถอนไป	
1457	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อถอนไป	
1458	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อถอนไป	
1459	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1460	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1461	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1462	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1463	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1464	กลอนรับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		

(Handwritten signature and name)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1465	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1466	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1467	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1468	ยานวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1469	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1470	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1471	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1472	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสเตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1473	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1474	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1475	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1476	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1477	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด
1478	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	หมายเลขห้องพักพลาศติก 411 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.								
1479	ห้องพักหมายเลข 412								
1480	ร้อยเอ็ดบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	ร้อยเอ็ด
1481	ร้อยเอ็ดบานหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	ร้อยเอ็ด
1482	ร้อยเอ็ดบานช่องข้าง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	ร้อยเอ็ด
1483	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1484	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1485	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1485	กุญแจลูกบิดประตูสเตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1486	สายร้อยคอประตุ	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1487	กลอนสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1488	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1489	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บันไดสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1490	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1491	ยานวนผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1492	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1493	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1494	กระจกเล็องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1495	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1496	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1497	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1498	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1499	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1500	ขนย้ายขังวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1501	หมายเลขห้องพักทาสี 412 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1502	ห้องพักหมายเลข 413	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนเก็บ
1503	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนเก็บ
1504	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนเก็บ
1505	รื้อกระเบื้องยาง	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1506	บานประตู UPVC (80x200) บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	

Suk-phisit
อดิสรุณ
อรุณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1507	กัญแจกลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1508	กัญแจกลูกบิดประตูสี่เหลี่ยมด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1509	สายเบ็ดล็อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1510	กลอนสับแบนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1511	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1512	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1513	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1514	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1515	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1516	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1517	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1518	ขีดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1519	ฝัตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1520	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1521	ซ่อมแซมซัดโครกแบบหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1522	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1523	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1524	หมายเลขห้องพักพลาสติก 413 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
1525	ห้องพักหมายเลข 414	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนเก็บ
1526	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนเก็บ
1527	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	18/20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนเก็บ

Handwritten signature and notes in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
1528	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1529	บานพับประตูชนิด 2 ปีก	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1530	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1531	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1532	สายยู่ถือประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1533	กอลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1534	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1535	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1536	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1537	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1538	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1539	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1540	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1541	ขีดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1542	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1543	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1544	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)									
1545	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)									
1546	ขนย้ายชิ้นส่วนของตู้เสื้อผ้า ล้างภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
1547	หมายเลขห้องพักพลาสติก 414 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพักหมายเลข 415									
1548	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1549	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1550	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1551	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
1552	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1553	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้อยทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1554	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้อยน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1555	สายผู้ออกประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1556	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1557	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1558	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1559	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1560	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1561	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1562	หน้าต่างมุ้งลวดกันแม (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1563	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1564	ชุดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1565	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1566	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1567	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดตั้งน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
1568	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1.123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
1569	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1570	หมายเลขห้องพักพลาสติก 41.5 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง

Signature
Signature
Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	ห้องพักหมายเลข 416									
1571	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1572	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1573	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1574	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	3,050.00	
1575	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	654.00	
1576	กัญญ์ลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1577	กัญญ์ลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	740.00	
1578	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1579	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
1580	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	7,462.00	
1581	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	1,845.00	
1582	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	1,148.00	
1583	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	600.00	
1584	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	9,600.00	
1585	หน้าต่างมุ้งลวดกันลม (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	4,250.00	
1586	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00	
1587	ชุดทำความสะอาดล้างงานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	
1588	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	160.00	
1589	งานตัดตีบันประตูปานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	400.00	
1590	ซ่อมแซมซึบโครมแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	550.00	
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)									
1591	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1.123 - 2555 / สีอะคริลิค 100% มอก.2321-2564)									
1592	ขนย้ายขี้เถ้าของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	รื้อขนเก็บ

Sakongkiet *obas!* *or* *ajun!*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1593	หมายเลขห้องพักพลาสติก 416 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 417								
1594	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1595	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1596	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1597	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1598	บานพับประตูชนิด 2 ปีค	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00	
1599	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1600	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสตัน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1601	สายล่อคูประตุ	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1602	กลอนสับแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1603	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1604	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1605	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	
1606	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
1607	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00	
1608	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00	
1609	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
1610	ขีดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
1611	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1612	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1613	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	(ชุดอุปกรณ์ลูกยาง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)								

Sawijit 2020. su 

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	(บาท)	
1614	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1615	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	ร้อยเอ็ด	
1616	หมายเลขห้องพักพลาสติก 417 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
	ห้องพัทยหมายเลข 418									
1617	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
1618	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป	
1619	รื้อกระเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป	
1620	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1621	บานพับประตูชนิด 2 บาน	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1622	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ทองทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1623	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ทองน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1624	สายล่อคูปประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1625	กลอนล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1626	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1627	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 ม. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1628	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1629	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1630	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1631	หน้าต่างมุ้งลวดกันมด (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1632	กระจกส่องหน้าต่างทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1633	ชุดทำความสะอาดล้างงานสนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1634	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1635	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	(บาท)	
1636	ซ่อมแซมซีกโครกแบบมีหม้อพื้กันน้ำ (ชุดอุปกรณ์ขยง, ลูกตอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1637	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1638	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00		รื้อขนเก็บ
1639	หมายเลขห้องพักทาสี 418 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		พร้อมติดตั้ง
1640	ห้องพักหมายเลข 419	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00		รื้อขนไป
1641	รื้อถอนบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00		รื้อขนไป
1642	รื้อกระบเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00		รื้อขนไป
1643	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00		
1644	บานพับประตูชนิด 2 ปี	6.00	ชุด	89.00	534.00	20.00	120.00	654.00		
1645	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1646	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00		
1647	สายยู่ล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1648	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
1649	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00		
1650	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00		
1651	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00		
1652	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1653	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1654	หน้าต่างมุ้งลวดกันมก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1655	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1656	จัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		

San จุฑิษา อธิษฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1657	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00	
1658	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00	
1659	ซ่อมแซมซ็อกโครกแบบหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	(ชุดอุปกรณ์ลูกลาย, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น็อตยึดถึงน้ำ)								
1660	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00	
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)								
1661	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ
1662	หมายเลขห้องพักพลาสติก 419 (แยกชั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง
	ห้องพักหมายเลข 420								
1663	รื้อถอนบานประตูไม้อัด	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1664	รื้อถอนบานประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1665	รื้อถอนหน้าต่าง (ชุดบานเกล็ด)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1666	รื้อกระบเบื้องยาง	18.20	ตร.ม.	-	-	15.00	273.00	273.00	รื้อขนไป
1667	บานประตู UPVC (80x200)	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	300.00	300.00	3,050.00	
1668	บานประตู PVC (70x200)	1.00	บาน	1,880.00	1,880.00	300.00	300.00	2,180.00	
1669	วงกบ PVC (70x200)	1.00	ชุด	890.00	890.00	180.00	180.00	1,070.00	
1670	บานพับประตูชนิด 2 ปี๊ก	9.00	ชุด	89.00	801.00	20.00	180.00	981.00	
1671	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องทั่วไป)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1672	กุญแจลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
1673	สายล๊อคประตู	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1674	กลอนสับสแตนเลส	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
1675	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องพัก (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	18.20	ตร.ม.	285.00	5,187.00	125.00	2,275.00	7,462.00	
1676	กระเบื้องเคลือบพื้นลานตากผ้า+บัวผนังสูง 0.15 m. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	285.00	1,282.50	125.00	562.50	1,845.00	
1677	กระเบื้องเคลือบพื้นห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	2.80	ตร.ม.	285.00	798.00	125.00	350.00	1,148.00	

S/S อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำชมราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1678	ยาแนวผนังห้องส้วม+ห้องอาบน้ำ (ชุดของเดิมพร้อมยาแนวใหม่)	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00		
1679	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (บานกระทุ้งพร้อมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,950.00	8,850.00	250.00	750.00	9,600.00		
1680	หน้าต่างมุ้งลวดกันนก (ลานตากผ้า)	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	700.00	4,250.00		
1681	กระจกส่องหน้าทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00		
1682	ขัดทำความสะอาดอ่างล้างจานสแตนเลส	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00		
1683	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	65.00	130.00	15.00	30.00	160.00		
1684	งานติดตั้งปรับระดับบานประตู PVC (บานเดิม)	2.00	บาน	-	-	200.00	400.00	400.00		
1685	ซ่อมแซมชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ (ชุดอุปกรณ์ล้าง, ลูกลอย, ก้านกดน้ำ, น๊อตยึดถังน้ำ)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
1686	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง) (รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะคริลิก 100% มอก.2321-2564)	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	25.00	2,600.00	5,720.00		
1687	ขนย้ายชิ้นวางของ+ตู้เสื้อผ้า สิ่งของภายในห้องพัก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รื้อขนเก็บ	
1688	หมายเลขห้องพักพลาสติก 420 (แยกชิ้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 6.5 cm.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	พร้อมติดตั้ง	
E	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้นหลังคา									
1689	งานทำความสะอาดพื้นที่ใต้หลังคา	1.00	งาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00		
1690	งานปิดช่องกันลมพื้นที่ใต้หลังคา	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00		
1691	งานทำความสะอาดรางรับน้ำ ค.ส.ล. (สูง 12 ม.)	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	1.00	1.00	9,501.00		
1692	ซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องใต้หลังคา พร้อมติดตั้งที่ล็อคปิดเปิดประตู	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
1693	แผ่นหลังคาเมทัลชีส 0.35 มม. (AZ150)	1,133.00	ตร.ม.	165.00	186,945.00	55.00	62,315.00	249,260.00		
1694	แผ่นปิดครอบเมทัลชีท (Flashing) + รางน้ำ แผ่นเมทัลชีส 0.35 มม.	145.00	ม.	65.00	9,425.00	45.00	6,525.00	15,950.00		
1695	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	1,133.00	ตร.ม.	-	-	25.00	28,325.00	28,325.00	รื้อขนเก็บ	

Handwritten signature and name: Sam Ojaisri

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
F	หมวดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร									
1696	MDB main 500AT	1.00	set	75,480.00	75,480.00	5,000.00	5,000.00	80,480.00		
	- CB 200AT = 4			-	-	-	-	-		
	- CB 50AT = 2			-	-	-	-	-		
	- Digital Power meter & Pilot Lamp & Acc			-	-	-	-	-		
	Load center									
1697	24way main CB 150AT	1.00	set	13,800.00	13,800.00	2,000.00	2,000.00	15,800.00		
1698	24way main CB 200AT	3.00	set	13,800.00	41,400.00	2,000.00	6,000.00	47,400.00		
1699	Consumer Unit 8way main CB 40A	72.00	set	1,980.00	142,560.00	415.97	29,949.55	172,509.55		
	Watt Hour Meter Systems									
1700	i-Gate (รองรับมิเตอร์ 150 ตัว)	1.00	ea	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		
1701	มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล 1ฟส 2 สาย 220Vac 5(45)A	72.00	set	1,175.00	84,600.00	100.00	7,200.00	91,800.00		
1702	Energy Software professional & set up	1.00	ea	25,000.00	25,000.00	8,500.00	8,500.00	33,500.00		
	Lighting Fixture									
1703	LED Surface downlight 24W	144.00	set	280.00	40,320.00	100.00	14,400.00	54,720.00		
1704	โคมไฟผนัง (โคมตัวซี) LED Batten T8 super save 8W	144.00	set	350.00	50,400.00	100.00	14,400.00	64,800.00		
1705	โคมตัวยูนี LED Batten T8 super save 8W	190.00	set	280.00	53,200.00	100.00	19,000.00	72,200.00		
1706	โคมตัวยูยาว LED Batten T8 super save 16W	108.00	set	330.00	35,640.00	120.00	12,960.00	48,600.00		
1707	โคมโคมเบย์ 100W UFO	4.00	set	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00		
	Switch & Receptacle									
1708	1gang 1way switch	234.00	set	40.00	9,360.00	80.00	18,720.00	28,080.00		
1709	3gang 1way switch	72.00	set	88.00	6,336.00	80.00	5,760.00	12,096.00		
1710	duplex receptacle	306.00	set	110.00	33,660.00	100.00	30,600.00	64,260.00		
	Wire & Cable									
1711	IEC-01 (THW) 1.5sq.mm.	4,608.00	m.	6.23	28,707.84	5.00	23,040.00	51,747.84		
1712	IEC-01 (THW) 2.5sq.mm.	6,696.00	m.	9.23	61,804.08	7.00	46,872.00	108,676.08		
1713	IEC-01 (THW) 4sq.mm.	7,192.00	m.	13.93	100,184.56	9.00	64,728.00	164,912.56		

(Handwritten signature and notes)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 ใช้นี้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1714	IEC-01 (THW) 10sq.mm.	4,016.00	m.	39.93	160,358.88	12.00	48,192.00	208,550.88		
1715	IEC-01 (THW) 35sq.mm.	56.00	m.	129.03	7,225.68	22.00	1,232.00	8,457.68		
1716	IEC-01 (THW) 95sq.mm.	32.00	m.	265.43	8,493.76	40.00	1,280.00	9,773.76		
1717	IEC-01 (THW) 120sq.mm.	192.00	m.	463.32	88,957.44	45.00	8,640.00	97,597.44		
1718	acesories	1.00	lot	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00		
	Wireway & conduit									
	PVC conduit									
1719	dia.1/2"	2,016.00	m.	14.00	28,224.00	12.00	24,192.00	52,416.00		
1720	dia.3/4"	1,080.00	m.	17.00	18,360.00	12.00	12,960.00	31,320.00		
	Wireway									
1721	50x100 (mm.)	300.00	m	138.00	41,400.00	85.00	25,500.00	66,900.00		
1722	Fitting & accessories	1.00	lot	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00		
1723	Support & hanger	1.00	lot	22,000.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00		
G	หมวดงานปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล									
1724	Transfer Pump	1.00	set	148,720.00	148,720.00	10,000.00	10,000.00	158,720.00		
	- 30-81 m3/h H 19-38.5m 10Hp = 2 set									
	- Control panel = 1 set									
	- Valve & piping = 1 set									
1725	Booster Pump	1.00	set	60,200.00	60,200.00	5,000.00	5,000.00	65,200.00		
	- 50-300 L/min H 30-21m = 2 set									
	- Pressure tank 200L = 1 set									
	- Control panel = 1 set									
	- Valve & piping = 1 set									
1726	Submersible Pump 2Hp 220V	1.00	set	18,000.00	18,000.00	2,500.00	2,500.00	20,500.00		
1727	มีเตอร์น้ำ 1/2 นิ้ว	72.00	set	598.00	43,056.00	120.00	8,640.00	51,696.00		

(Handwritten signature and notes in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 หน่วยงาณเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 คำนำนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ : RERU 2569/4
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ใช้ราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
1728	ประตุน้ำ 1/2 นิ้ว	72.00	set	192.00	13,824.00	50.00	3,600.00	17,424.00		
	PVC Class 13.5									
1729	dia.3"	34.00	m.	126.00	4,284.00	75.00	2,550.00	6,834.00		
1730	dia.2"	82.00	m.	54.00	4,428.00	75.00	6,150.00	10,578.00		
1731	dia.1-1/2"	184.00	m.	35.00	6,440.00	62.00	11,408.00	17,848.00		
1732	dia.1"	60.00	m.	23.50	1,410.00	63.20	3,792.00	5,202.00		
1733	dia.1/2"	1,440.00	m.	12.50	18,000.00	35.00	50,400.00	68,400.00		
1734	Fitting & accessories	1.00	lot	13,800.00	13,800.00	4,800.00	4,800.00	18,600.00		
1735	Support & hanger	1.00	lot	12,000.00	12,000.00	4,200.00	4,200.00	16,200.00		
	ตู้ขั้วหม้อ									
1736	ก๊อกลังล้างหน้า	72.00	ชุด	220.00	15,840.00	50.00	3,600.00	19,440.00		
1737	ก๊อกชิงค้ล้างงาน	72.00	ชุด	135.00	9,720.00	50.00	3,600.00	13,320.00		
1738	ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมก๊อกล้างเดียว	72.00	ชุด	250.00	18,000.00	50.00	3,600.00	21,600.00		
1739	สตัดบัวแก้ว 1 ทง	216.00	ชุด	80.00	17,280.00	50.00	10,800.00	28,080.00		
1740	สตัดบัวแก้ว 2 ทง	72.00	ชุด	135.00	9,720.00	50.00	3,600.00	13,320.00		
1741	สายฉีดชำระ	72.00	ชุด	135.00	9,720.00	50.00	3,600.00	13,320.00		
1742	สายน้ำดี 120 ซม.ม.	72.00	ชุด	135.00	9,720.00	50.00	3,600.00	13,320.00		
1743	สายน้ำดี 60 ซม.ม.	144.00	ชุด	120.00	17,280.00	50.00	7,200.00	24,480.00		
H	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ ภายนอกและงานบริเวณ									
1744	กระเบื้องเคลือบผนังทางขึ้น+กระถาง ค.ส.ล. (เซรามิค) 24 x 24 นิ้ว	15.00	ตร.ม.	285.00	4,275.00	125.00	1,875.00	6,150.00		
1745	ทาสี (ปูนเก่า) (เลือกสีภายหลัง)	3,525.00	ตร.ม.	30.00	105,750.00	25.00	88,125.00	193,875.00		
	(รองพื้นปูนเก่า มอก.1123 - 2555 / สีอะครีลิก 100% มอก.2321-2564)									
1745	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075ม.	19.50	ตร.ม.	285.00	5,557.50	55.00	1,072.50	6,630.00		
1746	สีกันสนิมและสีน้ำมัน	35.00	ตร.ม.	62.00	2,170.00	30.00	1,050.00	3,220.00		

(Handwritten signature and notes in blue ink)

